

Príloha č. 1 – zoznam prenajímanej infraštruktúry

A) Kanalizácia

Dĺžka kanalizačných zberačov :

Časť Lopej :

Stoka	Dimenzia potrubia (mm)					Spolu	KO
	dxt 90x8,2	DN200	DN300	DN500	DN600		
"A"	377,00	5,00	1198,00		45,00	1625,00	60
"A1"	213,81	8,00	711,63	19,00		952,44	35
"A1-1"			294,00			294,00	20
"A1-2"			19,00			19,00	3
"A1-3"			135,00			135,00	7
"A1-3-1"	183,19	5,00	276,99			465,18	13
"A1-3-1-1"			55,00			55,00	
"A2"			222,00			222,00	16
"A3"	60,50	5,00	334,50			400,00	15
"B"			1024,56			1024,56	65
"B1"	152,60	10,30	412,13	7,33		582,36	31
"B1-1"		16,35	118,08			134,43	5
Spolu	987,10	49,65	4800,89	26,33	45,00	5908,97	270

Počet kanalizačných šachtí :

Plastové šachty ø 1000 PIPELIFE 171 ks

Časť Podbrezová :

Stoka	Dimenzia potrubia (mm)						Spolu	KO
	dxt 40x3,7	dxt 50x4,6	dxt 110x6,6	DN 200	DN 300	DN 400		
"A" Štiavnička					739,39		739,39	0
"A" Chalup. ul.					1584,59		1584,59	21
"A-1" Chal. ul.					147,33		147,33	5
"D" Hviezd. štvrť					458,82		458,82	29
"D-1" Hviezd. štvrť					182,07		182,07	13
"D-1-1" Štúrov rad				3,60		49,34	52,94	0
"D-1-1-V1" Št. rad			58,37				58,37	0
"ZK-D" Hv. štvrť				55,31			55,31	4
"A" Tlak. kanalizácia		206,86					206,86	0
"C" Švermov rad					133,50		133,50	11
"C" Tlak. kanalizácia		33,60					33,60	0
"B1" Tlak. kanal.	48,63	220,96		5,00			225,96	3
Spolu	48,63	461,42	58,37	63,91	3245,70	49,34	3927,37	86

Počet kanalizačných šachtí :

Plastové šachty ø 1000 PIPELIFE 77 ks

Šachta s normou stenou ø 1000 PIPELIFE 2 ks

Betónové prefabrikované šachty ø 1000 20 ks

Celkový počet šacht **99 ks**

Celková dĺžka zberačov :

Stoka	Dimenzia potrubia (mm)									Spolu	KO
	dxt 40x3,7	dxt 50x4,6	dxt 90x8,2	dxt 110x6,6	DN200	DN300	DN400	DN500	DN600		
Lopej	0	0	987,10	0	49,65	4 800,89	0	26,33	45,00	5 908,97	270
Podbrezová	48,63	461,42	0	58,37	63,91	3 245,70	49,34	0	0	3 927,37	86
Spolu	48,63	461,42	987,10	58,37	113,56	8 046,59	49,34	26,33	45,00	9 836,34	356

Celkový počet šachtiet : 270 ks

Z toho :

Plastových \varnothing 1000 PIPELIFE 248 ks

Šachta s nornou stenou \varnothing 1000 PIPELIFE 2 ks

Prefabrikované šachty \varnothing 1000 20 ks

Objekty - Čerpacie stanice :

Na kanalizácii vo všetkých častiach obce Podbrezová je navrhnutých 8 čerpacích staníc a tri domové čerpacie stanice, z toho :

- časť Lopej 4 ČS so separáciou pevných látok
- časť Čelno 1 ČS so separáciou pevných látok
- časť Skalica 3 domové čerpacie stanice
- časť Švermov rad 1 ČS pre tlakovú kanalizáciu
- Chalupkova ulica 1 ČS pre tlakovú kanalizáciu
- časť Štúrov rad 1 ČS so separáciou pevných látok

B) Čistiareň odpadových vôd**OBJEKTOVÁ SKLADBA :****STAVEBNÉ OBJEKTY :**

- SO 01 ČOV Lopej
- SO 01.1 Šachta obtoku a havarijného prepadu
- SO 01.2 Mechanické predčistenie a ČS
- SO 01.3 Objekt ČOV
- SO 01.4 Merný objekt na odtoku
- SO 01.5 Prepojovacie potrubia
- SO 01.6 Vodovodná prípojka
- SO 01.7 Spevnené plochy
- SO 01.8 Oplotenie
- SO 01.9 Terénne a sadové úpravy
- SO 01.10 Elektrická prípojka NN k ČOV
- SO 01.12 Požiarno-bezpečnostné riešenie

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY :

- PS 01 Strojnotechnologická časť ČOV Lopej
- PS 01.1 Mechanické predčistenie a prečerpávanie
- PS 01.2 Biologické čistenie
- PS 01.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP
- PS 02 Elektrotechnická časť

Vypracoval : Babčan
Dňa : 17.7.2020