

# Príloha č. 1: Gregorova Vieska – verejný vodovod

---

## **Prevádzkové súbory :**

### **PS 01 - ASRTP**

## **Stavebné objekty :**

### **SO - 01 Prívodné potrubie + RŠ**

- HDPE PE 100, PN 10  $\phi$  160 x 9,5 mm –dl. 1 405,49 m

Redukčná a vodomerná šachta – šachta s redukčným ventilom s vnútornými rozmermi 4150x1750x2090 mm, vstupný otvor 900x900 mm s liatinovým poklopom

### **SO - 02 Rozvodné potrubie**

Vetva 1 - HDPE PE 100, PN 10  $\phi$  110 x 6,6 mm –dl. 763,51 m

- 6 podzemných hydrantov – H2 a H6 = vzdušník, H4 = kalník, H1, H3, H5 = podzemný hydrant

Vetva 1-1 - HDPE PE 100, PN 10  $\phi$  110 x 6,6 mm –dl. 250,08 m

- 4 podzemné hydranty – H7, H10 = vzdušník, H8 = kalník, H9 = klasický hydrant

Vetva 1-2 - HDPE PE 100, PN 10  $\phi$  110 x 6,6 mm –dl. 71,42 m

- 1 podzemný hydrant – H11 = kalník

### **SO - 03 Rozvodné potrubie –zokruhovanie siete**

Vetva 1-3 - HDPE PE 100, PN 10  $\phi$  110 x 6,6 mm –dl. 201,98 m

- 2 podzemné hydranty – H12 = vzdušník, H13 = kalník

Vetva 1-3-1 - HDPE PE 100, PN 10  $\phi$  110 x 6,6 mm –dl. 101,41 m

- 1 podzemný hydrant – H14 = vzdušník

Spolu:

**2 793,89 m**

### **Odbočky na SO – 02 a SO - 03**

- DN 25 (D32) HDPE PE 100, PN 16

Vetva 1 – 36 vodovodných odbočiek v celkovej dĺžke 403,10 m

Vetva 1-1 – 8 vodovodných odbočiek v celkovej dĺžke 102,70 m

Vetva 1-2 – 8 vodovodných odbočiek v celkovej dĺžke 75,60 m

Vetva 1-3 – 10 vodovodných odbočiek v celkovej dĺžke 36,50 m

Vetva 1-3-1 – 5 vodovodných odbočiek v celkovej dĺžke 17,00 m