



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 00146/2015

## ZMLUVA O DIELO č. B/9000771/17/15

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na investičnú akciu: „Tisovec, ul. P. Šífrika – kanalizácia“ (ďalej len „Zmluva“)

### Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**sídlo: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica**  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš  
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **PS - NOVOPS, a.s.**  
so sídlom: Novomeského 5, Lučenec  
zastúpená: Ing. Vladimír Findra – predseda predstavenstva a.s.  
Jozef Kukučka – podpredseda predstavenstva a.s.  
zapísaná v obch. reg. vedenom OS v Banskej Bystrici:  
oddiel – Sa, vložka – 509/S  
Osoby oprávnené jednať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Vladimír Findra, Jozef Kukučka,  
IČO: 36 031 534, IČ DPH: SK 2020080854  
bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Lučenec  
číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

### Východiskové údaje:

- Názov stavby: **Tisovec, ul. P. Šífrika – kanalizácia**  
Miesto stavby: k.ú. Tisovec obce Tisovec  
Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,  
974 00 Banská Bystrica  
Stavebný dozor: Tibor Longauer  
Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Ing. Vladimír Barna  
Stavebné povolenie: č.2013/00567 ŠVS zo dňa 14.8.2013  
č. 464/2013/Sl.P zo dňa 12.8.2013  
Projekt: HYPRO, s.r.o., Zvolenská cesta 14., 974 05 Banská Bystrica  
zák. č. 310-3, dátum: 07/2012



## Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre Objednávateľa vykonať a odovzdať dielo: **II. časť stavby „Tisovec, ul. P. Šifrika – kanalizácia“** v rozsahu:

### Stoka „A“:

Stavebné objekty:

- SO 01 Gravitačné kanalizačné potrubie – AWADUKT PP SN 10 DN 300 v dĺžke 116 m
- SO 02 Čerpacia stanica ČS A
- SO 03 Kanalizačné prípojky – DN 150 v počte 10 ks
- SO 04 Výtlačné potrubie – RAUPROTECT PE SDR 17, mm 63 v dĺžke 26,6 m
- SO NN prípojka k ČS - dl. 25 m

Technologická časť:

- PS 01 Vystrojenie čerpacej stanice (čerpadlá, spojky, vodiace tyče, laná, spätné klapky)

2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa:
  - a) kompletne zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu predmetnej stavby, v súlade so stavebným povolením, s podkladmi k rokovaniu Objednávateľa a ponukou Zhotoviteľa, vrátane odborných prehliadok a skúšok;
  - b) súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa je aj kompletná dodávka a montáž všetkých potrebných materiálov a likvidácia vzniknutých odpadov;
  - c) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby;
  - d) vypracovanie skúšobného plánu;
  - e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuálnej (nie staršej ako 3 mesiace) katastrálnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo;
  - f) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2011 príloha č. 8, ktorá bude odovzdaná 4x v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom (výkresová časť dokumentácie bude vyhotovená v jednom z formátov dgn, dwg, MapInfo);
  - g) vypracovanie fotodokumentácie (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení;
  - h) monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, dielo po jeho riadnom vykonaní od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v Zmluve.
4. Rozsah spolupôsobenia Objednávateľa:
  - a) Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi pred podpisom Zmluvy projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach;
  - b) stavebné povolenie stavby s potrebnými vyjadreniami orgánov a organizácií Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho právoplatnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení, ako i v ostatných rozhodnutiach verejnoprávných orgánov vydaných pre predmetnú stavbu, vo vyjadreniach účastníkov stavebného konania a vo vyjadreniach a v zmluvách uzatvorených s vlastníckmi výstavbou dotknutých pozemkov.
6. Poplatky, prípadné pokuty ako i uplatnené nároky na náhradu škody v plnej výške, spôsobené nedodržaním určených alebo dohodnutých podmienok, resp. spôsobené nedodržaním termínov, pre okolnosti na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný nahradiť zo svojho. Ak k náhrade takýchto nárokov bude zaviazaný Objednávateľ je oprávnený takéto náklady si odčítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky, na ktorú má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať.
7. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa Zmluvy.

### Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Termíny plnenia:
  - a) začatie realizácie diela: **deň odovzdania staveniska**
  - b) ukončenie realizácie diela: **do 15.12.2016**
2. Ak pripraví Zhotoviteľ dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne vykonané dielo od Objednávateľa prevziať i v skoršie ponúknutom termíne.
3. Miesto plnenia a splnenia: katastrálne územie Tisovec obce Tisovec.

### Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho odovzdania Objednávateľovi vo výške:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>63 828,74 Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>12 765,75 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>76 594,49 Eur</b>

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje **Príloha č. 1** Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe, nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2011 príloha č. 8, ktorá bude odovzdaná 4x v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom, náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení, náklady na monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.
3. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnúť a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu na stavenisko a overiť si všetky s tým súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho väd. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný.
4. Ak na základe dohody zmluvných strán dôjde k zmene v špecifikácii alebo rozsahu predmetu plnenia podľa Zmluvy, budú príslušné ustanovenia Zmluvy upravené a to na základe dohody zmluvných strán dodatkom k Zmluve.
5. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania navyše prác, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto práce a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy. Podmienky realizácie takýchto prác budú dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však nebudú považovať také práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba pri spracovaní svojej ponuky mal zahrnúť do ceny za dielo. Takéto práce a dodávky je Zhotoviteľ povinný vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy na vlastné náklady.
6. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne potvrđených zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykoná práce chybné nebudú mu uhradené.

7. Práce, materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
8. Cena za dielo bude platená Zhotoviteľovi splátkami vo väzbe na zrealizované vecné plnenie ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov 1x za mesiac na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou maximálne však do výšky 90% ceny diela. Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí Objednávateľ bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác Zhotoviteľom. Súčasťou každej faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa – TDS. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre vo fotokópii aj dodacie listy a certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise. Ak Zhotoviteľ bude účtovať položky osobitne neocenené vo výkaze výmer (náklady za vytýčenie podzemných vedení a zariadení, správne a iné poplatky preukázateľne potrebné a vynaložené v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, je povinný k faktúre pripojiť doklad preukazujúci vznik takýchto nákladov a doklady o ich uhradení Zhotoviteľom).
9. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom.
10. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá ho Objednávateľovi v mieste plnenia Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
11. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať.
12. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
13. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania.
14. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo bude vystavená v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry alebo novej faktúry.
15. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, je Objednávateľ oprávnený zadržať 10 % z ceny diela až do termínu odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise/protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Takto zadržanú čiastku je Objednávateľ povinný uvoľniť do 7 dní od preukázateľného odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
16. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.
17. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

#### **Článok V. – Podmienky vykonania diela**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného zákonníka) v čase dohodnutom v Zmluve.
2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a STN týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi.
3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ.



4. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania prípadných väd diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..
6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkol'vek jej časti, materiálov alebo zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.
8. Ak Zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
10. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie zástupcu Objednávateľa mu predložiť v písomnej forme všeobecný popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela a kópiu všetkých výkresov, technicko-kvalitatívnych podmienok, certifikátov a ďalších dokumentov, ktoré sú nevyhnutné k posúdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteľa. Predloženie všeobecných postupov a ostatných dokumentov uvedených v tomto bode Objednávateľovi nezabavuje Zhotoviteľa žiadnych povinností a zodpovedností podľa Zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vyhotovením a dokončením diela podľa Zmluvy a s odstránením prípadných väd na stavbe zamestnávať:
  - a) len takých technikov, ktorí majú kvalifikáciu a prax vo svojom odbore a takých majstrov a predákov, ktorí sú kompetentní vykonávať odborný dozor pri vykonávaní prác;
  - b) kvalifikovaných, vyučených a nevyučенých robotníkov, ktorí sú potrební pre riadne a včasné splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.
12. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za celú činnosť pri vykonávaní diela a za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich poddodávateľov pri realizácii časti diela.

## Článok VI. – Ostatné podmienky vykonávania diela

### A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.
2. Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s vytýčeným obvodom staveniska a s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
3. Zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení a súhlasov správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ priamo sám na svoje náklady a nebezpečenstvo.
4. Ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za :
  - a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby;
  - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zakres do dokumentácie počas realizácie prác;
  - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce.
5. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie stavby.



6. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal písomne Objednávateľ má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených navyše nákladov spojených s odstránením závadného stavu.
7. Kontrola vytyčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.
8. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy odovzdá aj Objednávateľovi – TDS. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa.
9. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske siete, ako vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia a pod. je Zhotoviteľ povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sietí na stavenisku a pred začatím prác požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu – vytyčenie. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa – TDS, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu projektu je Zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii na stavbe v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v Zmluve.
12. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných väd diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
  - a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti;
  - b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
13. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácii (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné obstarávanie zodpovedá Zhotoviteľ.
15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie.
16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
17. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť. Ryhy musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov.
18. Najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratáť a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu.



19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania.

## B. KONTROLA DIELA

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo uvedená mimo dohľad bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ musí umožniť technickému dozorovi skontrolovať a premerať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá alebo sa stane neprístupná.
3. Zhotoviteľ je povinný zápisom v denníku vyzvať Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne dva pracovné dni vopred. Súčasne je povinný dohodnúť s technickým dozorom Objednávateľa podmienky kontroly zakrytia takýchto prác. Ak Zhotoviteľ nedodrží takto dohodnutý postup, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly prác a niesť náklady s tým spojené. Ak sa Objednávateľ bez predchádzajúcej dohody so Zhotoviteľom nedostaví ku kontrole, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude Objednávateľ trvať na dodatočnom odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce Zhotoviteľa, ako ani v prípadoch, keď Zhotoviteľ nedodrží podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prác Objednávateľom vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela nemá.

## C. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. od dňa odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednávateľom.
2. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
3. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
  - 3.1. **Denný zápis:**
    - dátum (mesiac, rok, názov dňa);
    - údaje o počasí;
    - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;
    - pracovníci a ich počty;
    - mechanizmy a ich počty;
    - časový postup prác na stavbe;
    - rozpis prác v rozsahu;
    - zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali;
    - zapísaním údajov o dĺžke výkopov s uvedením v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo v ten deň vykopené, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej zeminy v m<sup>3</sup>;
    - zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované (druh, kusy, dĺžka);
    - v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody;
    - križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so správcami sietí a podpísané správcami sietí do denníka.
  - 3.2. **Ostatné údaje, napr.:**
    - vyjadrenie technického dozora Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak;
    - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku;
    - záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta;
    - požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak;

- prerušenie stavebných prác s odôvodnením;
  - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác;
  - zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
  - odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie;
  - zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom;
  - požiadavky technického dozora Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu vykonávania diela;
  - škody na stavbe;
  - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
  5. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
  6. Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú povinní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasia. Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie osobám uvedeným v čl. I. Zmluvy.

#### **D. TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI**

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozora stavby (ďalej aj TDS): Tibor Longauer.
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Vladimír Barna.
3. Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne a zapísať do stavebno-montážneho denníka.
4. Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a TDS budú vykonávať len osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť TDS Objednávateľa, najmä:
  - oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje;
  - vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia, ostatných rozhodnutí vydaných pre stavbu a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby;
  - vykonávať kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje;
  - vykonávať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy;
  - vykonávať kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými;
  - vykonávať kontrolu dokladov Zhotoviteľa, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty výrobkov a materiálov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovaním, vykonávať sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení;
  - vykonávať kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií;
  - vykonávať kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov;
  - vykonávať ostatné oprávnenia za Objednávateľa uvedené v ostatných ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem oprávnení uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz na:
  - a) odstránenie akýchkoľvek materiálov zo stavby, ktoré nie je dodané podľa podmienok dohodnutých v Zmluve;
  - b) výmenu materiálov a ich nahradenie správnymi a vhodnými;
  - c) odstránenia a nové vykonanie prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok, alebo realizovaných čiastkových platieb za hociktoré vykonané práce, ktoré vzhľadom na:
    - materiály, technologické alebo odborné postupy;
    - projektovú dokumentáciu, dokumentáciu Zhotoviteľa alebo takú, za ktorú je on zodpovedný, nie sú v súlade so Zmluvou.



7. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujuje Zhotoviteľa povinnosti vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela podľa Zmluvy a zodpovednosti za prípadné vady diela.

#### **Článok VII. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela**

1. Pripravenosť diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne.
2. Na základe doručeného oznámenia vypíše Objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho konania.
3. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela, najmä:
  - a) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2011 príloha č. 8, ktorá bude odovzdaná 4x v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom (výkresová časť dokumentácie bude vyhotovená v jednom z formátov dgn, dwg, MapInfo), s tým, že dokumentácia v tlačenej forme bude verifikovaná podpisom a pečiatkou Zhotoviteľa;
  - b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuálnej (nie staršej ako 3 mesiace) katastrálnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo;
  - c) stavebný denník;
  - d) zoznam dodávok a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky dodávky a zariadenia: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu v jazyku slovenskom;
  - e) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, ak sa na stavbe mali vykonať (bez závad);
  - f) výsledky meraní a skúšok a pod. – všetky platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení – ak sa na stavbe mali vykonať;
  - g) doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami;
  - h) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
  - i) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
  - j) doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
  - k) doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sietí a pozemkov dočasného záberu, potvrdené vlastníckmi alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníckmi resp. užívateľom pozemkov;
  - l) vypracovanú fotodokumentáciu (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení;
  - m) monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatia, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu.
4. O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica/protokol.
5. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, ako i v prípade, ak Zhotoviteľ nebude mať pripravené na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela v zmysle bodu 3 nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
6. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo prevziať budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade s kogentným ustanovením § 324 ods. 3 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje záväzok Zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránením všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí diela.
7. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami, ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku.
8. Dňom podpísania zápisnice prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto článku Zmluvy tým nie je dotknuté.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad medzi vyfakturovanými skutočne vykonanými prácami a dodávkami, zápismi v stavebnom denníku a skutkovým zameraním diela. V prípade, akýchkoľvek nejasností, nie je Objednávateľ povinný dielo prevziať a to až do ich odstránenia.

### **Článok VIII. – Zodpovednosť za vady diela a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy, v súlade s projektom stavby a podľa platných predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
2. Záručná doba je dohodnutá na 60 mesiacov na stavebnú časť a 24 mesiacov na technologickú časť.
3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
4. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom.
6. Záručná doba nezahŕňa ani prevádzkový servis diela v zmysle návodov na obsluhu a údržbu materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdaní diela. Uvedený prevádzkový servis vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady.
7. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme – i faxom alebo e-mailom, s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácií Objednávateľ označí vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.
8. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ zo svojho. V prípade oprávnenej reklamácie, ak Objednávateľovi vzniknú náklady na odstránenie vady (najmä náklady na poskytnutie služieb stavebného dozora), je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať náklady na odstránenie vady Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný ich uhradiť Objednávateľovi do 14 dní od doručenia faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bezodkladne a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
10. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené si odčítať z čiastky, zadržanej podľa Zmluvy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne.

### **Článok IX. – Zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v dohodnutom termíne má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve v termínoch dohodnutých v Zmluve, má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania a spolupôsobenie zvlášť.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Za omeškание s odstránením väd alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a za omeškание s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý začatý deň omeškania.
5. Za meškание s vypratáním staveniska v termíne dohodnutom v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý začatý deň omeškania.
6. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela. Túto pokutu Zhotoviteľ neplatí, ak v lehote do 7 dní (kalendárnych) od uplatnenia reklamácie vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne s Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží. Za meškание s odstránením

vady v takto dohodnutom termíne zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu za vadné plnenie podľa prvej vety tohto bodu tým nie je dotknuté.

7. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú zmluvnú pokutu, úrok z omeškania a náhradu škody zaplatiť do 7 dní od doručenia vyúčtovania.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty a úroku z omeškania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške.

#### **Článok X. – Odstúpenie od Zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak:
  - a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu Objednávateľ na ich odstránenie poskytne;
  - b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonávaním diela a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 dní.
2. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak:
  - a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť vykonania diela;
  - b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 60 dní po lehote splatnosti faktúry.
3. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa väd predmetu Zmluvy, záručnej doby, zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

#### **Článok XI. – Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy súvisiace so zmluvnými stranami, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, alebo skutočnosti, ktoré si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí Zmluvy a počas jej platnosti navzájom poskytnú, sa považujú za dôverné a zmluvná strana, ktorej sa takéto informácie poskytnú, ich nesmie prezradiť tretej osobe, a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby do doby, kým sa takéto skutočnosti nestanú všeobecne známymi, za predpokladu, že sa tak nestalo porušením povinnosti zakotvenej v tomto bode.
2. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý.
3. Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom jej doručenia sídlo zmluvnej strany zapísané v príslušnom registri. Zmluvné strany súhlasia s tým, že písomnosti doručené do ich sídla budú považované za doručené priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak budú vrátené ako neprevzaté. Ak nebude možné ktorejkoľvek zmluvnej strane písomnosť doručiť na adresu jej sídla, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania.
4. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ináč ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
6. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prílohy Zmluvy.

7. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
8. V prípade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k Zmluve na základe vzájomnej dohody.
9. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť nadobudne za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
10. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
11. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením tri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa **20-04-2015** .....


V Banskej Bystrici, dňa **20.04.2015** .....

**Za Objednávateľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

**Za Zhotoviteľa:**

PS –NOVOPS, a.s.  
Novomeského 5, 984 03 Lučenec




.....

**Ing. Jozef Hegeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.




.....

**Ing. Vladimír Findra**  
predseda predstavenstva a.s.



.....

**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.



.....

**Jozef Kukučka**  
podpredseda predstavenstva a.s.

**Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5  
974 00 Banská Bystrica

-18-



**PS-NOVOPS a.s.**

Novomeského 5  
LUČENEC

-3-

11

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU S P O L U

Názov stavby	Tisovec - ul.P.Šířrika - Kanalizácia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,B.B.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PS-NOVOPS a.s.	36031534	SK2020080854
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.


### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné	0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	63 828,74	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady	0
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		63 828,74
<b>Objednávateľ</b>				24 20 %		63 828,74 DPH
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)		76 594,49
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>				26 Dodávky objednávateľa		0
Pečiatka				27 Kízavá doložka		0
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie		0

Dátum a podpis  
**Zhotoviteľ**

*[Signature]*

Dátum a podpis **13.04.2015**



**PS-NOVOPS a.s.**  
Novomeského 5  
**LUČENEC**  
-2-

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Tisovec - ul.P.Šifrika - Kanalizácia  
**Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., B.B.  
**Zhotoviteľ:** PS-NOVOPS a.s.

**Dátum:**  
**Projektant:**  
**Spracoval:**

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
<b>Tisovec - ul.P.Šifrika - Kanalizácia</b>	<b>63 828,74</b>	<b>12 765,75</b>	<b>76 594,49</b>		
Splášková kanalizácia - stoka A	62 305,81	12 461,16	74 766,97		
El.pripojka NN k ČS-A	1 522,93	304,59	1 827,52		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Tisovec - ul.P.Šifrika - Kanalizácia	JKSO	
Názov objektu	Splášková kanalizácia - stoka A	EČO	
Názov časti		Miesto	Tisovec
Objednávateľ	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,B.B.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PS-NOVOPS a.s.	36031534	SK2020080854
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Tóthová Katarína	20.02.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 26 149,08	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 35 845,85	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00				17 Ostatné 0,00%
6	Montáž 310,88				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 62 305,81	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 62 305,81 24 20 % 62 305,81 DPH 12 461,16 25 Cena s DPH (r. 23-24) 74 766,97
--	--

Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis 13.04.2015	<b>E Prípochy a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kízavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0
---	--

# ROZPOČET

Stavba: Tisovec - ul.P.Šířrika - Kanalizácia

Objekt: Spláškova kanalizácia - stoka A

Časť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,B.B.

Zhotoviteľ: PS-NOVOPS a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Tóthová Katarína

Dátum: 20.2.2015

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>61 994,94</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>30 419,83</b>
1	11000011	Statická skúška komunikácie	kus	1,000	115,00	115,00
2	110001001	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí /organizácia	kus	6,000	115,00	690,00
3	110001020	Provizórne ohradenie výkopových prác + dopravné zvislé značenie	m	149,000	8,60	1 281,40
4	110001050	Drevená lávka z fošni a hranolov so zábradlím v 110 cm	m2	24,000	16,70	400,80
5	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	137,320	2,50	343,30
6	113107142	Odstránenie krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	9,720	4,47	43,45
7	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	8,12	405,85
8	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	60,000	2,00	120,00
9	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	3,000	1,74	5,21
10	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,000	10,78	118,54
11	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,000	13,29	0,00
12	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	238,000	9,40	2 237,20
13	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	40,000	20,03	801,08
14	131201209	Hľbenie zapažených jám a zárezov s urovaním dna.Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	40,000	1,23	49,20
15	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	45,050	10,04	452,08
16	132201109	Hľbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna.Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	45,050	5,13	231,20
17	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	228,802	6,57	1 504,14
18	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	228,802	0,65	149,41
19	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	548,400	4,48	2 456,83
20	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	548,400	2,56	1 402,81
21	151301202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,hnané hĺbky do 8 m	m2	51,000	10,20	520,20
22	151301212	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8	m2	51,000	2,94	150,14
23	151301301	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním,hnané hĺbky do 4 m	m3	1,560	2,17	3,38
24	151301311	Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 4 m	m3	1,560	0,50	0,78
25	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 2x1000 m	m3	748,770	2,84	2 126,51
26	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	55,600	1,85	103,03
27	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	123,150	2,58	317,60
28	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	77,230	10,72	827,52
29	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	77,230	6,35	490,41
30	5833310101	Kamenivo hrubé ťažené 0-8mm	t	334,635	6,45	2 158,40
31	583999991	Doprava /Tatra 815-11t/	km	304,213	1,25	380,27



32	426310-ČS-A	Dodávka stavebnej a technologickej časti ČS-A-pre kanalizáciu Tisovec	ks	1,000	8 455,00	8 455,00
33	38696-ČS-A	Montáž a doprava čerpacej stanice pre kanalizáciu	kus	1,000	2 079,10	2 079,10
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>681,57</b>
34	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	22,500	22,20	499,50
35	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,940	136,69	128,49
36	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,880	9,37	17,62
37	452362013	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, zo zvarovaných sietí KARI	t	0,029	1 240,05	35,96
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>182,11</b>
38	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.150 mm	m2	9,720	0,79	7,72
39	565163011	Podklad z drveného kameniva obafovaného asfaltom typ OM hr.80 mm	m2	9,720	10,62	103,24
40	573191112	Postrek infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 0,70 kg/m2	m2	9,720	0,57	5,55
41	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	9,720	0,25	2,43
42	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.jemnozrnný AC 8 /ABJ/strednozrnný AC 11/ABS/alebo hrubozrnný AC 16 /ABH/ hr.40mm	m2	9,720	6,50	63,18
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>17 237,62</b>
43	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok PE vonkajšieho priemeru 63 mm	m	26,600	0,22	5,83
44	2861133410	Tlaková rúra RAUPROTECT PE SDR17 ABWASSER 63x3,8 mm	m	26,600	5,28	140,45
45	871261121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 125 mm	m	10,600	1,18	12,46
46	2861118600	Rúra PE - 80 SDR 17,6 (0,1 Mpa) 125x 7.1 mm	m	11,586	8,33	96,45
47	871323321	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP SN10 skl.do 20% DN 160 mm	m	30,000	1,23	36,96
48	2861101710	Kanalizačné rúry REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 160x 6x1000	ks	9,000	21,00	189,00
49	2861101910	Kanalizačné rúry REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 160x 6x3000	ks	7,000	45,36	317,52
50	871393321	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP SN10 skl.do 20% do DN 300 mm	m	116,000	3,01	349,16
51	286110019	Rúra kanalizačná REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 315x12,1x1000	ks	2,000	78,96	157,92
52	2861100020	Rúra kanalizačná REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 315x12,1x3000	ks	4,000	168,84	675,36
53	2861100029	Rúra kanalizačná REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 315x12,1x6000	ks	17,000	305,76	5 197,92
54	877333123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr PP SN10 DN160	ks	10,000	4,27	42,66
55	2863101710	Koleno REHAU AWADUKT PP-KGB 160/45°	ks	10,000	9,41	94,10
56	2863101715	Stenový prechod REHAU AWADOCK KG 160, typ F prechod na železobetonové potrubie	ks	0,000	289,50	0,00
57	877373221	Montáž tvarovky na potrubí z rúr PP SN10, odbočná DN	ks	10,000	4,27	42,66
58	2862104610	Odbočka 45° AWADUCT PP-KGEA s tesniacim krúžkom 316/160	ks	10,000	83,16	831,60
59	891315321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150	ks	1,000	18,73	18,73
60	4228359510	Klapka koncová HADE PTK-G DN 150 mm	ks	1,010	229,22	231,51
61	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	35,000	1,15	40,36
62	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	116,000	1,83	212,63
63	894531133	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/460 / DN šachty/DN potr.ved./hl. 1400 do 1700mm	ks	10,000	54,84	548,40

64	2866111450	šachta kanalizačná REHAU AWA šachta PP DN 400/160 , s poklopom B125	ks	10,000	125,00	1 250,00
65	2866111449	šachta kanalizačná REHAU AWA šachta PP DN1000/315, s bet.rozn.prstencom, poklop D400	ks	4,000	1 570,00	6 280,00
66	894531140	Montáž revíznej šachty z PP, DN1000/315 / DN šachty/DN potr.ved./hl. 1800 do 2200mm	ks	4,000	84,84	339,36
67	899912131	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	6,000	17,60	105,59
68	2865230011	Objímka kĺzna RACI A 19, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55-260mm	ks	6,000	3,50	21,00
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>12 652,83</b>
69	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	32,400	5,32	172,37
70	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	16,000	3,07	49,15
71	5539600000	Kovové doplnkové konštrukcie do 1kg/kus	kg	12,736	4,15	52,85
72	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	65,914	2,80	184,56
73	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	65,914	3,80	250,47
74	97908-PC12	Zreciklovanie vybúraného asfaltobetónu na medzidepónii	t	0,000	4,50	0,00
75	97908-PC2b	Poplatok za suť bežná stavebná suť O	t	269,558	16,00	4 312,93
76	97908-PC6	Poplatok za zemínu na skládke	t	1 078,228	4,80	5 175,49
77	912371111R	Ochranné zariadenia - blikacie svetlá	ks	10,000	65,00	650,00
78	914009111	Osadenie, montáž, demontáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky na stĺk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	19,000	95,00	1 805,00
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>820,98</b>
79	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	66,476	12,35	820,98
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>310,88</b>
<b>23-M</b>		<b>Montáže potrubia</b>				<b>296,00</b>
80	230203062	Montáž konzoly s objímkou na moste	ks	6,000	8,09	48,55
81	2861188507	Hilti konzolový systém pre potrubie DN125 - komplet	ks	6,000	41,24	247,45
<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				<b>14,87</b>
82	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	20,800	0,28	5,74
83	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA , 1 kotúč=500m Campri	m	20,800	0,44	9,13
		<b>Celkom</b>				<b>62 305,81</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Tisovec - ul.P.Šířrika - Kanalizácia	JKSO	
Názov objektu	El.pripojka NN k ČS-A	EČO	
Názov časti		Miesto	Tisovec
Objednávateľ	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,B.B.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PS-NOVOPS a.s.	36031534	SK2020080854
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Tóthová Katarína	23.02.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 1 522,93			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 1 522,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady 0
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 522,93	
Objednávateľ				24 20 % 1 522,93 DPH 304,59	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 827,52	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0	



**PS-NOVOPS a.s.**  
Novomeského 5  
LUCENEC  
-2-

# ROZPOČET

Stavba: Tisovec - ul.P.Šifrika - Kanalizácia

Objekt: EI.pripojka NN k ČS-A

Časť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,B.B.

Zhotoviteľ: PS-NOVOPS a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Tóthová Katarína

Dátum: 23.2.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>1 112,43</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>774,25</b>
1	210010241	Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vč. zákl. náteru D 60/2-4 mm	m	3,000	4,59	13,76
2	1412086500	Rúrka 3m - D42	ks	1,000	29,34	29,34
3	3451105900	Prichytka - pás pre uchytenie do 1,4m	ks	8,000	1,10	8,80
4	210040551	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,000	4,08	16,30
5	3543116100	Svorka Universal lano 4-25 b	ks	4,000	0,98	3,92
6	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	0,89	17,80
7	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,000	2,25	13,50
8	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	1,10	3,30
9	3581532800	Poist.patróna PN 001 40 gG	ks	3,000	2,85	8,55
10	210191012	Montáž elektrárrenskej skrine	ks	1,000	55,65	55,65
11	3581532600	Skrinka ER 1.0-F403 16A P1	ks	1,000	248,00	248,00
12	3581533800	Istič 1-fázový RI61 16A	ks	1,000	2,95	2,95
13	210191013	Montáž elektrárrenskej skrine	ks	1,000	32,60	32,60
14	0265151700	Skrinka SPP2 3x63A	ks	1,000	42,23	42,23
15	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	25,000	0,79	19,80
16	3540406500	HR-Svorka SR 03	ks	4,000	1,12	4,48
17	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	24,728	1,41	34,87
18	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	2,000	1,28	2,56
19	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d 10.00mm	kg	1,294	1,41	1,83
20	3540406800	HR-Svorka SP-1	ks	1,000	0,76	0,76
21	210220112	Zvodový vodič bez podpier FeZn lano do D 70 mm	m	10,000	3,27	32,69
22	3145291400	Lano šesťpram.pozink 024320 pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	3,255	3,45	11,23
23	3543116500	Svorka Universal lano 35-120	ks	1,000	2,85	2,85
24	210220381	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks	1,000	2,54	2,54
25	3540408700	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks	1,000	1,85	1,85
26	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	12,000	0,47	5,69
27	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	12,600	0,47	5,92
28	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	8,000	0,89	7,14
29	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	8,400	3,97	33,35
30	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	25,000	0,89	22,30
31	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	26,250	1,60	42,00
32	210901090	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	12,000	1,59	19,07
33	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	12,600	1,60	20,16
34	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	5,000	0,23	1,15
35	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	5,000	0,80	4,00
36	210950201	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	6,900	0,22	1,33

<b>46-M</b>		<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>				<b>338,18</b>
37	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	m3	0,250	31,07	7,77
38	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	m3	0,250	7,36	1,84
39	460200163.1	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zem.tr.3 ručný	m	31,000	3,99	123,81
40	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	19,000	1,00	19,00
41	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	1,976	18,90	37,35
42	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	25,000	0,36	9,00
43	2830001000	Fólia červená v kg 330x1.2mm	kg	4,553	0,98	4,46
44	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	6,000	2,42	14,51
45	2861115200.	PVC-rúry FXKV 90x 3,2x 6000	ks	1,000	14,20	14,20
46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	31,000	1,50	46,62
47	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,890	6,43	18,57
48	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	31,000	1,32	41,04
<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>410,50</b>
49	HZS-001	Revízia elektrického zariadenia	eur	1,000	110,00	110,00
50	HZS-004	Nešpecifikované práce	eur	1,000	100,00	100,00
51	HZS-006	Vykurovací vodič PFP 42m/490W	eur	1,000	125,50	125,50
52	HZS-007	Mimostavenisková doprava	eur	1,000	75,00	75,00
<b>Celkom</b>						<b>1 522,93</b>