



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000435/9/11 uzatvorenej dňa 18.10.2011 na investičnú akciu:

„Brezno – zrušenie výustí II. etapa“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

Projekt:

Brezno – zrušenie výustí II. etapa

Zmluva:

Brezno – zrušenie výustí II. etapa

Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 056 006
DRČ: 2020095726
IČ DPH: SK2020095726
Zápis v OR: Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu: 7200312/0200
Telefón: +421 (0)48 4327245
Fax: +421 (0)48 4327245

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Adresa sídla: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 631 134
DRČ: 2020478229
IČ DPH: SK 2020478229
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2800/S
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 2196246422/0200
Telefón: 045/6949021

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XVII. bod 7. Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000435/9/11 zo dňa 18.10.2011 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. ČASŤ 1 – FORMULÁR ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4., ktorý znie:

4. *Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:*

*Zmluvná cena bez DPH..... 772 471,01 EUR
(slovom: sedemstosedemdesiatdva tisíc štyristosedemdesiatjeden eur jeden cent)*

*20 % DPH..... 154 494,20 EUR
(slovom: jeden stopäťdesiatštyritisíc štyristodevät' desiatštyri eur dvadsať centov)*

*Zmluvná cena vrátane DPH..... 926 965,21 EUR
(slovom: deväťstodvadsaťšesť tisíc deväťstošesťdesiatpäť eur dvadsaťjeden centov)*

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

2. **ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO** sa mení a dopĺňa nasledovne:

V čl. I. Predmet zmluvy sa za bod 1. vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Predmet zmluvy sa mení na základe zistení pri realizácii stavby a následnej požiadavky Objednávateľa na zmenu technického riešenia. Zmena technického riešenia sa týka objektov stavby SO 01, SO 02 a SO 03.

Rozsah navyše prác, ako aj odpočet prác nerealizovaných je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok navyše, ako aj prác nerealizovaných v prílohe Dodatku č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V čl. IV. Cena a platby sa za bod 1. vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Výkaz výmer ocenený Zhotoviteľom, ktorý tvoril prílohu Zmluvy sa nahrádza novým výkazom výmer, v ktorom sú zohľadnené všetky zmeny dohodnuté v Dodatku č.1.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000435/9/11 zo dňa 18.10.2011 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením dva rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
4. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

OBJEDNÁVATEL:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR SVRBICKÝ

Vo funkcii:

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum: 23. 08. 2012

Podpis:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. JOZEF HEGEDUŠ

Vo funkcii:

PODPRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum: 23. 08. 2012

Podpis:

Pečiatka:

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 3
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
- 9 -

ZHOTOVITEĽ:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR GALLO

Vo funkcii:

KONATEĽ s.r.o.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Dátum: 23. 08. 2012

Podpis:

Pečiatka:

COMBIN
Banská Štiavnica a.s.
Kysivská
969 01 Banská Štiavnica
stavba

Rekapitulácia objektov stavby


ZMENA č.1

Stavba: Brezno - zrušenie výustí II.etapa

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Kód	Základka	Cena bez DPH	Odpočty	Pripočty	Cena bez DPH po ZMENE č.1	DPH	Cena s DPH po ZMENE č.1
B-10-004eu	Brezno - zrušenie výustí II.etapa						
1	Realizačná dokumentácia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	3 200,00	19 200,00
2	Geodetické zameranie	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	1 340,00	8 040,00
3	Geologický prieskum	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	1 180,00	7 080,00
5	Plán organizácie výstavby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00
6	Realizácia stavebných prác	666 515,46	-144 339,10	211 794,66	733 971,01	146 794,20	880 765,21
SO-01	SO-01 Kanalizačný zberač A - gravitačný úsek	459 087,30	-99 049,41	144 018,41	504 056,29	100 811,26	604 867,55
SO-02	SO-02 Kanalizačný zberač A - výlačný úsek	181 491,36	-42 707,26	57 783,11	196 567,24	39 313,45	235 880,69
1	SO-02 Kanalizačný zberač A - výlačný úsek km 0,0 - 0,2416	128 023,80	-7 879,39	33 772,61	153 917,03	30 783,41	184 700,44
2	SO-02 Čerpacia šachta	51 706,29	-34 827,87	24 010,50	40 888,94	8 177,79	49 066,73
3	13.1 SO-02 Elektrická prípojka	1 761,27	0,00	0,00	1 761,27	352,25	2 113,52
SO-03	SO-03 Kanalizačný zberač A1 - prepojenie kanal. príp.školy	25 936,80	-2 582,43	9 993,14	33 347,48	6 669,50	40 016,98
7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	980,00	5 880,00
	Celkom	705 015,46	-144 339,10	211 794,66	772 471,01	154 494,20	926 965,21



 Ing. Roman Hebrant

 TDI

ZMENA č.1

Služba: Brezno - zrušenie výusti II.etapa
 Objekt: Realizácia stavbných prác
 Časť: SO-01 Kanalizačný zberač A - gravitačný úsek

JKSC

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod			ODPOČTY		PRÍPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE				
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
HSV Práce a dodávky HSV													445 194,29	-88 218,25	85 353,97	442 329,99
1 Zemné práce													222 586,84	-23 776,87	66 710,31	265 530,27
1	221	113307241	Odsrátenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,096000t	m ²	998,160	1,18	1 177,83		0,00	0,00	998,160	0,00	998,160	1 177,83		
			asfkyt		998,160											
2	221	113205111	379,08*2 +(6*30) "kyl" - celá š chodníka + súvisl pl. št. esasy pri odli.obj	m	379,080	3,91	1 482,20		0,00	0,00	379,080	0,00	379,080	1 482,20		
			Vyrábanie obrub betónových, chodníkových ležajších, -0,23000t		379,080											
			379,08													
3	221	113307242	Odsrátenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	360,050	1,66	604,88		0,00	74,850	125,75	434,900	730,63			
			asipodklad "		360,050											
			(363,69*0,8)+(6*33+9,06+5,51+9,81)*(1,75+0,25+0,25) "podklad "													
4	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítlakom lírov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	600,000	6,66	3 996,00		0,00		0,00	600,000	3 996,00			
5	001	115101302	Ponovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítlakom lírov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	60,000	2,35	141,00		0,00		0,00	60,000	141,00			
6	001	121101111	Odsrátenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	3,214	21,70	69,74		0,00		0,00	3,214	69,74			
			20,06*0,8*0,2 "odhutmusovanie"		3,214											
7	001	130001101	Príslužok k cenám za sťahenie výkopu pre všetky triedy	m ³	488,776	17,22	8 416,72	-233,813	-4 026,26		0,00	254,963	4 390,46			
			výkop 0,5		488,776											
8	001	130301001	Výkop jamy a rýny v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m ³	12,000	45,50	546,00		0,00		0,00	12,000	546,00			
			1,5*1*0,8*10		12,000											
9	001	132201202	Výkop rýny šírkou 600-2000mm hor.4 100-1000 m ³	m ³	391,021	9,31	3 640,41	-391,021	-3 640,41		0,00	0,000	0,00			
			1034,18 "kubelúra z výkazu"		1 034,180											
			(20,09*0,8*0,2) "odpočet humusu"		-3,214											
			(363,69*0,8*0,15)+(30,71*1,75*0,15)+(3*3*0,15) "odpočet chodn a časť talasu"		-53,414											
			Súčet		977,551											
			výkop		391,021											
10	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnením dna. Príslužok za lepivosť horniny 4	m ³	78,204	1,12	87,59	-78,204	-87,59		0,00	0,000	0,00			
			391,021*0,2		78,204											
11	001	138501201	Dolanovanie rýny a lechtý hr. do 500 mm horn. 6	m ³	586,531	147,00	86 220,06		0,00	433,319	63 687,89	1 019,850	148 917,95			
			výkop 0,6 "hornina 6 - 60%"		586,531											
12	001	141701102	Prerážanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	14,000	418,60	5 860,40	-14,000	-5 860,40		0,00	0,000	0,00			
			14		14,000											
13	142	1423691000	Rúrka bezvýkova 11353 Ø D 500 hrúbka 10 mm	m	14,000	204,40	2 861,60		0,00		0,00	14,000	2 861,60			
14	001	151101101	Paženie a rozopretie silen rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	1 948,640	4,31	8 398,64	-288,220	-1 242,23		0,00	1 660,420	7 156,41			
			1948,64 "výmera z výkazu"		1 948,640											
15	001	151101111	Odsrátenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	1 948,640	0,81	1 578,40	-288,220	-233,46		0,00	1 660,420	1 344,94			
16	001	162601102	Vodorovné premiesnenie výkopku po spavenej caste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	977,551	6,20	6 060,82		0,00	42,298	262,25	1 019,850	6 323,07			
			"prábytočná zemina"		977,551											
			výkop "celý objem výkopu"		977,551											
17	001	171201101	Uloženie sypaniny do náspyvov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnením nezuhutnených	m ³	977,551	1,57	1 534,76		0,00	42,298	66,41	1 019,850	1 601,16			
			prábyzem		977,551											
18	001	171206002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osiatné	l	1 955,103	32,11	62 778,36	-251,953	-8 090,21		0,00	1 703,150	54 688,15			

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	ZoD			ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE		
				MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			prebylizem'2		1 955,103										
19	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhušnením jám, šechiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	613,371	3,30	2 024,12		0,00	9,639	31,81	623,010	2 055,93		
20	563	563452300	Síťová 76-32 Z	l	1 226,743	13,56	17 002,66	-43 024	-596,31		0,00	1 183,719	16 406,35		
			Zásyp 2		1 226,743										
21	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadzenia sypaniny	m3	176,407	14,98	2 642,58		0,00	63,243	947,39	239,650	3 589,96		
22	563	563452300	Síťová 6-12 Z	l	352,814	15,40	5 433,34		0,00	102,521	1 578,82	455,335	7 012,16		
			176,407'2		352,814										
23	001	181301103	Rozpresúvanie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr do 200 mm	m2	16,072	2,41	38,73		0,00		0,00	16,072	38,73		
			20,09*0,8 "odhumusovanie"		16,072										
			Zakladanie			390,40		-221,56			0,00		168,84		
24	002	271521111	Vankúše zhušnené pod základy z kamenná hrubého dreveného, frakcie 16-125 mm	m3	7,746	50,40	390,40	-4,396	-221,56		0,00	3,350	168,84		
			5*3,65*0,2 "pod odľ obj"		3,650										
			3,2*3,2*0,2*2 "pod monol šechty"		4,096										
			Stúbet		7,746										
			Zvládanie a kompletné konštrukcie			33 817,76		-27 152,27			731,71		7 387,20		
25	011	311101211	Prestupy v muroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	0,300	3,08	0,92	-0,300	-0,92		0,00	0,000	0,00		
26	266	266117611	Polypropylénové kanalizačné rúry DN 100, tlžka 1000mm DN 125 KOVO TRADE	ks	1,000	7,50	7,50	-1,000	-7,50		0,00	0,000	0,00		
			1 "prestup betónu"		1,000										
27	266	266117611	tesnenie prestupu + zátky	ks	1,000	33,00	33,00	-1,000	-33,00		0,00	0,000	0,00		
			1 "prestup betónu"		1,000										
28	011	346265211	Zapletovanie rýh, potrubia, výklenkov alebo mlk betónom	m2	1,272	30,80	39,18	-1,272	-39,18		0,00	0,000	0,00		
			0,45*0,45*3,14'2		1,272										
29	015	380326122	Kompletné konštr. číslami odpad. vód zo železobetónovodostav.V4 T0 C 16/20, hr 150-300 mm	m3	38,508	193,20	7 439,75	-24,518	-4 736,88		0,00	13,990	2 702,87		
			(1,96*0,3*2,34*2*(1,4*0,3*2,35*2))*2*2 "g10,11,14,15-slony"		18,903										
			1,36*1,4*0,3*2*2*2 "delta strop, dno"		4,570										
			-(P1*0,45*0,45*0,3*0) "odp otvorov"		-1,527										
			-(P1*0,3*0,3*0,3)*4 "dette"		-0,339										
			(1,36*2)/2*0,45*4 "výplňový betón"		2,448										
			Medzisúčet "šachty"		24,055										
			3,8*2,7*0,3*2*(2,4*2,7*0,3*2)+(0,9*0,2*0,3*4)"odľ obj slony"		10,334										
			((3,2*4*0,3*2)+(0,6*0,6*0,3) "strop, dno"		4,500										
			-(P1*0,45*0,45*0,3)*2 "odp otvorov"		-0,362										
			Medzisúčet		14,453										
			Stúbet		38,508										
30	015	380326231	Kompletné konštrukcie číslami odpadových vód zo železobetónovodostav V4 T50 - C 25/30, hr 80-150	m3	2,040	247,20	504,29	0,00	0,00	2,960	731,71	5,000	1 236,00		
			0,36*1,68 "výplňový betón dna - objem z výkresu D-1.5.4"		2,040										
31	015	380326931	Zhotovenie komplexných konštrukcií číslami odpadových vód zo železobetónu vodostav.	m3	38,508	247,20	9 519,18	-24,518	-6 060,65		0,00	13,990	3 458,33		
			38,508		38,508										
32	015	380356241	Dobrenie komplet konštruk. čísl. odpad vód neom z bet vodostav ploch rovinných zhotovenie	m2	204,541	45,00	9 204,35	-204,541	-9 204,35		0,00	0,000	0,00		
			2*2,34*4*2'2		74,880										
			1,4*1,74*4*2'2		38,976										
			1,36*1,4*4		7,616										

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	ZoSD				ODPOČYTY		PRÍPOČYTY		ROZPOČET PO ZMENE	
				MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
			(2*1*0,45*0,3)*8		6,786								
			(2*1*0,3*0,3)*4		2,262								
			Medzisúčel "šachty"		130,520								
			((3,8+3)*2*2,72)+((3,2+2,4)*2*2,42)		64,096								
			3,2*2,4		7,680								
			1,2*4*0,2*(0,9*4*0,2)		1,680								
			2*3,14*0,15*0,3*2		0,565								
			Medzisúčel "odl objekt"		74,021								
			Súčel		204,541								
33	015	380356242	Delbenie komplet konštruk čist., odpad vód neom. z bet. vodostav ploch rovinných odsiánenie	m2	204,541	8,64	1 767,23	-204,541	-1 767,23		0,00	0,000	0,00
34	015	380351005	Výsaz komplet konštr žsi., odpadových vód a nádrží z ocele 10456	l	3,373	1 572,00	5 302,36	-3,373	-5 302,36		0,00	0,000	0,00
			0,596*0,676*0,641*0,584 "šachty"		2,498								
			0,874 "odl objekt"		0,874								
			Súčel		3,373								
4 Vodovorná konštrukcie					3 811,18		-591,88		1 227,32				4 446,86
35	271	451572111	Lôžko pod potrubie, sičky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameňa drobného (zašného 0-4 mm)	m3	48,414	66,50	3 219,53		0,00	18,456	1 227,32	66,870	4 446,86
			-103ko		48,414								
36	271	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope hr. C 8/10	m3	3,617	147,00	531,70	-3,617	-531,70		0,00	0,000	0,00
			4,1*3,3*0,15 "odl objekt"		2,090								
			2,3*2,3*0,15*2 "pod šachty"		1,587								
			Súčel		3,617								
37	271	452351101	Delbenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, sičky a drobné objekty	m2	4,980	12,04	59,96	-4,980	-59,96		0,00	0,000	0,00
			(4,1+3,3)*2*0,15		2,220								
			2,3*4*0,15*2		2,760								
			Súčel		4,980								
5 Kormunikácie					34 358,93		-27 504,34		5 866,98				12 721,57
38	221	564752111	Podklad alebo kry z kámenia hrubého drevného veľ "32-63mm(vibr sítk) po zhut. hr. 150 mm	m2	69,098	9,38	648,14		0,00	366,000	3 433,08	435,098	4 081,22
39	221	564851111	Podklad zo štrkovičky a rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	69,098	6,65	459,50		0,00	366,000	2 433,90	435,098	2 893,40
			(6,33+9,08+5,51+9,81)*(1,76+0,25+0,25) "záseh do št. cesty - podklad"		69,098								
40	221	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kameňa drevného obšieného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	998,160	18,26	18 226,40	-831,520	-15 183,56		0,00	166,640	3 042,85
			asikryl		998,160								
41	221	577181326	Betón asfaltový po zhutnení III tr lôžkový (ABL) hr 100 mm	m2	360,050	41,73	15 024,89	-295,250	-12 320,78		0,00	64,800	2 704,10
			asi podklad		360,050								
6 Rúrové vedenie					51 145,08		-8 971,55		2 361,21				44 534,73
42	271	871983121	Montáž potrubia kanalizačného z rúr - PP DN 250 mm	m	346,270	2,63	910,69	-4,050	-10,65		0,00	342,220	900,04
43	286	1	PP rúry kanalizačné DN 250 SN 12, 6 m kúče	kus	57,712	247,42	14 279,10	-0,675	-167,01		0,00	57,037	14 112,09
			345,276		57,712								
44	271	871491111	Montáž potrubie z kanaliz. rúr skliom tesnených konop. povr. a chem linetmi v skl do 20 % DN 1000	m	30,710	63,00	1 934,73	-5,020	-316,26		0,00	25,690	1 618,47
			11,84+18,87		30,710								
45	286	28652748000	Rúry z odsiávaného liateho laminátu HOBAS PN 18 SN 10000 DN 900 DA 924 spojka FWC	m	30,710	195,04	5 989,68	-5,020	-979,10		0,00	25,690	5 010,58
46	271	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn gumovým krúžkom.	ks	2,000	2,81	5,62	0,00	0,00		0,00	2,000	5,62
47	286	14	IN SITU manžeta DN 250 pre PP kanál rúry	kus	2,000	720,00	1 440,00	0,00	0,00		0,00	2,000	720,00

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZoD			ODPOČTY		PRIPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	271	891372121	Montáž kanalizačných posuváčov alebo slavičial DN 300	ks	1,000	63,00	63,00		0,00		0,00	1,000	63,00
49		422 7	Vratennové súprávk DN 250 + príslušenstvo	ks	1,000	936,00	936,00		0,00		0,00	1,000	936,00
50	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácia D 250	m	346,270	3,00	1 038,81	-4,060	-12,15		0,00	342,220	1 026,66
51	271	892481000	Skúška tesnosti kanalizácia D 900	m	30,710	10,22	313,86	-5,020	-51,30		0,00	25 690	262,55
52	271	894431167	Montáž kanál sečky z PVC, DN 600, 1000, liak 40 l, hl. 2400 do 2800mm	ks	14,000	246,40	3 449,60	-3,000	-739,20		0,00	11,000	2 710,40
53		286 3	PP šachta DN PRO 630 priemer napojenia 250 mm priečne,	kus	10,000	276,90	2 769,00		0,00	1,000	276,90	11,000	3 045,90
54		286 4	komové podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	4,000	746,46	2 985,84	-4,000	-2 985,84		0,00	0,000	0,00
55		286 5	PP šachta DN PRO 1000 priemer napojenia 250 mm priečne,	kus	5,000	196,61	982,55		0,00		0,00	5,000	982,55
56		286 6	PP predčistenie PP 630/1500 podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	5,000	262,03	1 310,15		0,00		0,00	5,000	1 310,15
57		286 7	PP predčistenie s tržou DN 1000/600 podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	21,000	314,38	6 601,98		0,00	4,000	1 257,52	25,000	7 859,50
58		286 8	PP šachta DN 630 Betonový prstenec podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	10,000	56,55	565,50		0,00	4,000	226,20	14,000	791,70
59		286 9	PP šachta DN 630 DN 1000 poklop 600/15 podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	14,000	159,65	2 237,90	-3,000	-479,55		0,00	11,000	1 758,35
60		286 10	10,000/4		14,000								
61		286 11	PP šachta DN 1000 betonový prstenec podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	4,000	64,65	258,20	-4,000	-258,20		0,00	0,000	0,00
62		286 12	PP šachta DN 1000 konus s následcom DN 1000/600/250 podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	4,000	342,08	1 368,32	-4,000	-1 368,32		0,00	0,000	0,00
63		286 13	PP šachta DN 630, tesniaci krížok 630 podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	20,000	20,71	414,20		0,00	29,000	600,59	49,000	1 014,79
64	271	899103111	PP šachta DN 1000, tesnieme 1000 podľa výpisu vč D-1 3 SO-01	kus	29,000	32,66	947,14	-29,000	-947,14		0,00	0,000	0,00
			Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 kg	ks	5,000	27,44	137,20	-3,000	-82,32		0,00	2,000	54,88
			4+1		5,000								
65	552	5524211720	Poklop kanalizačný komplet okrúhly hmotn. 125kg, DN-600N, H 115	ks	3,000	175,75	527,25	-1,000	-175,75		0,00	2,000	351,50
66	552	5524211760 1	Poklop kanalizačný komplet okrúhly hmotn. 400kg, DN-600 Z, H 115 - bez páčky - predĺž. cena	ks	2,000	199,38	398,76	-2,000	-398,76		0,00	0,000	0,00
			8			38 764,39			0,00		1 017,94		38 782,32
67	R	9 1	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava	hod	4,000	168,00	672,00		0,00		0,00	4,000	672,00
68	R	9 2	Skúška zhutnenia zábyru	kus	8,000	171,00	1 368,00		0,00		0,00	8,000	1 368,00
69	R	9 3	Dopravné značenie - dopravné značky prenosné + svetel. signalizácia, 2 úseky	ks	1,000	2 340,00	2 340,00		0,00		0,00	1,000	2 340,00
70	R	9 4	Prípoj na pív. kanál - prečerpávanie splaškov + vak	hod	20,000	180,00	3 600,00		0,00		0,00	20,000	3 600,00
71	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírkou 120 mm	m	105,000	1,36	142,80		0,00		0,00	105,000	142,80
			3+35		105,000								
72	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, líniehov, šípok napsov, prechodov a pod	m ²	40,000	21,00	840,00		0,00		0,00	40,000	840,00
			8+5		40,000								
73	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliacie čiar, vodiaca pružky	m	105,000	1,40	147,00		0,00		0,00	105,000	147,00
			3+35		105,000								
74	221	917732111	Osadenie chodníka obrub kameň, ležateho bez bočnou oporou z betónu prosaého l. C 10/12, 5	m	379,080	9,73	3 688,45		0,00		0,00	379,080	3 688,45
			379,08		379,080								
75	592	592745000	Obrubník betonový ABO T-15 100x15x30	ks	379,080	10,36	3 927,27		0,00		0,00	379,080	3 927,27
			379,08/1		379,080								
76	221	919731123	Zarovnanie sýťovej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	418,780	2,09	875,25		0,00		0,00	418,780	875,25
			370,02+(9,06*2)+(15,32*2)		418,780								
77	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	418,780	5,82	2 437,30		0,00		0,00	418,780	2 437,30
			370,02+(9,06*2)+(15,32*2)		418,780								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZoD			ODPOČTY			PRÍPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE		
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
78	221	938908411	Odsiernenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaľadného saponátovým roztokom	m2	240,000	0,28	67,20		0,00			240,000		67,20		
79	221	938908311	Odsiernenie biela, práchu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfal.	m2	240,000	0,03	7,20		0,00			240,000		7,20		
			8*30		240,000											
80	013	971052531	Výburaie otvoru v železobet. stenách plochy do 1 m2, hr. do 150 mm. - 0,45*0,45*3,14*2 "vib. otvoru do jesir kanal"	m2	1,272	38,50	48,97		0,00			1,272		48,97		
			0,3655001		1,272											
81	221	979024441	Odsiernenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek látky	m	379,080	0,87	329,80		0,00			379,080		329,80		
82	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	l	250,641	7,84	1 965,03		0,00	13,548	106,22	264,189		2 071,24		
83	221	979082219	Príplatoč k cene za každý ďalší m nad 1 km	l	2 506,410	0,34	852,18		0,00	135,480	46,06	2 641,890		898,24		
84	013	979089212	Poplatok za skúšobanie - bitúmenová zmes, uholný dčchl, dčchtové výrobky (17 03), ostatné	l	250,177	61,78	15 455,94		0,00	14,012	865,66	264,189		16 321,60		
			Presun hmot HSV			80 309,70	0,00				7 438,50			87 748,20		
85	271	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot. alebo skielamin v otvorenom výkope	l	2 193,080	27,50	60 309,70		0,00	270,491	7 438,50	2 463,571		67 748,20		
			PSV			10 674,04	-10 674,04				0,00			0,00		
86	R	711 1	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	317,869	16,79	5 337,02	-317,869	-5 337,02		0,00	0,000		0,00		
			Hydrozol kašovitý náter XYPEX CONCENTRATE		74,880											
			2*2,34*2*2		32,000											
			2*2*2*4		76,349											
			(1,96*2)*2*2,41*4		31,360											
			(1,96*2*2*4)		214,589											
			Medzisúčet "sachty"		63,600											
			(3,8*3)*2,7*(3,2+2,4)*2,4		39,680											
			3,8*3,2*2*(3,2*2,4*2)		103,280											
			Medzisúčet "odliate"		317,869											
			Súčet		317,869											
87	R	711 2	Hydroizolácia kašovitý náter XYPEX MODIFIED	m2	317,869	16,79	5 337,02	-317,869	-5 337,02		0,00	0,000		0,00		
			Xypex		317,869											
			Súčet		317,869											
			M			3 218,97	-157,12				0,00			3 061,86		
			Práce a dodávky M			1 380,40	0,00				0,00			1 380,40		
			23-M			1 380,40	0,00				0,00			1 380,40		
88	923	230200122	Nasunulie potrubnej sekcie do oceťovej chránky DN 250	m	17,000	81,20	1 380,40		0,00			17,000		1 380,40		
			14,000*3		17,000											
			46-M			1 838,57	-157,12				0,00			1 681,46		
89	946	460490012	Zemné práce pri extr.mont.prácah	m	366,980	2,21	811,03	-31,360	-69,31		0,00	335,620		741,72		
			Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm		366,980											
			336,21*30,71		366,980											
90	283	2830002000 1	Fólia šedá v m	m	366,980	2,80	1 027,54	-31,360	-87,81		0,00	335,620		939,74		
						458 087,30	-98 049,41				95 353,97			445 391,85		
			Celkom			0,00	0,00				58 664,44			58 664,44		
nová			Nové položky			836,00	0,00			3,000	2 508,00	3,000		2 508,00		
nová			ZB pántový - BVP	ks	0,000					1,000	2 550,00	1,000		2 550,00		
nová			ZB pántový - statický pásuobč	ks	0,000											
nová			Podklad z kameniva obaleného asialtom s rozprešrením a zhuňnením hr	m2	0,000					268,260	8 812,34	268,260		8 812,34		
nová			hr. po zhuňnení hr. 100 mm			32,85	0,00									
nová			Beton asialtový po zhuňnení hr. 100 mm	m2	0,000					933,360	15 335,10	933,360		15 335,10		
nová			hrubozrnný (ABH) hr. 50 mm			16,43	0,00									

Časť: SO-01 Kanalizačný zberač A - gravitačný úsek

JKSO.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZaD			ODPOČTY		PRÍPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
nová		597/95Z1Z5	Montáž uzávierateľného zariadenia do kožucha z bieleho práškového	m	0,000	26,25			0,00	6,000	157,50	6,000	157,50
nová		B595S1111	Vysoková úprava umelého vstupu alebo vpusť, zvyšením pokropu	ks	0,000	84,00			0,00	3,000	252,00	3,000	252,00
nová			Skriňami, ktoré sú D19000	ks	0,000	1 885,85			0,00	2,000	3 731,70	2,000	3 731,70
nová			Skriňami OK	ks	0,000	21 438,90			0,00	1,000	21 438,90	1,000	21 438,90
nová			Montáž prístrojov	ks	0,000	199,64			0,00	2,000	399,28	2,000	399,28
nová			Prístrojov	ks	0,000	1 739,81			0,00	2,000	3 479,62	2,000	3 479,62
						459 087,30			-89 049,41		144 018,41		504 056,29

ZMENA č.1

Stavba: Březno - zrušení výustí II.etapa
 Objekt: Realizácia stavebných prác
 Podčasť: SO-02 Kanalizačný zberač A - výliachý úsek km 0,0 - 0,2416

JKSO

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZoD			ODPOČTY		PRIPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV													
1 Práce a dodávky HSV													
1 Zemné práce													
1001	111201101		Odstiernenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	24,000	1,68	40,32		0,00		0,00	24,000	40,32
			6*4		24,000								
2001	111201401		Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m ²	m ²	24,000	0,36	8,64		0,00		0,00	24,000	8,64
3221	113307241		Odstiernenie krovín v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,09800t	m ²	452,240	1,18	533,64		0,00	53,500	63,13	505,740	596,77
			(241,35*(4,53+10,9)) ² *koj - celá š "		452,240								
4221	113205111		Výrtnie obrúb betónových, chodníkových laťových, -0,23000t	m	226,120	3,91	884,13		0,00		0,00	226,120	884,13
			226 12		226,120								
5221	113307242		Odstiernenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,19100t	m ²	180,896	1,68	303,91		0,00	77,104	129,53	258,000	433,44
			(241,35*(4,53+10,9)) ^{0,8} "podklad "		180,896								
6001	115101202		Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítlakom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	100,000	6,66	666,00		0,00		0,00	100,000	666,00
7001	115101302		Počítavosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítlakom litrov za minútu nad 500 do 1000 m ³	deň	10,000	2,35	23,50		0,00		0,00	10,000	23,50
8001	121101111		Odstiernenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	2,464	21,70	53,47		0,00		0,00	2,464	53,47
			(4,5+10,9) ^{0,8} *0,2 "odhumusovanie"		2,464								
9001	130001101		Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky inedy výkop 0,5	m ³	143,084	17,22	2 463,91	-46,366	-833,21		0,00	94,698	1 630,70
			Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky inedy výkop 0,5		143,084								
10001	130301001		Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn tr 4 ručne 1,5*1*0,8*0,6	m ³	5,760	45,50	262,08		0,00		0,00	5,760	262,08
			1,5*1*0,8*0,6		5,760								
11001	132201202		Výkop rýhy šírkou 600-2000mm hr 4 100-1000 m ³	m ³	171,701	9,31	1 598,54	-87,948	-818,80		0,00	83,753	779,74
			315,77 "kubalúra z výkazu"		315,770								
			-(4,5+10,9) ^{0,8} *0,2 "odpočet humusu"		-2,464								
			-(241,35-15,4) ^{0,8} *0,15 "odpočet chodní lelesa"		-27,138								
			Súčet		286,168								
			výkop		171,701								
12001	132201209		Hĺbenie rýh š nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapázaných, s urovnením dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	34,340	1,12	38,46	-17,589	-19,70		0,00	16,751	18,76
			171,701*0,2		34,340								
13001	132301202		Dolamovanie rýhy a šachty hr. do 500 mm horn 6	m ³	114,467	21,42	2 451,88		0,00	180,570	3 867,81	295,037	6 319,69
			výkop 0,4 "hornina 6-10%		114,467								
14001	151101101		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 652,18 "výmera z výkazu"	m ²	652,180	4,31	2 810,90		0,00	158,000	680,98	810,180	3 491,88
15001	151101111		Odstiernenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	652,180	0,81	528,27		0,00	158,000	127,98	810,180	656,25
16001	162601102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m "prabytobná zemina"	m ³	286,168	6,20	1 774,24		0,00	92,622	574,26	378,790	2 348,50
			výkop "celý objem výkopu"		286,168								
17001	171201101		Uloženie sypaniny do násypov a rozprezretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnením nezuhutnených prabyziam	m ³	286,168	1,57	449,28		0,00	92,622	145,42	378,790	594,70
18001	171205602		Popliatok za skládovanie - zemina a kameňovo (17 05) ostatné prabyziam	l	572,336	32,11	18 377,71		0,00	60,243	1 834,40	632,579	20 312,11

140 757,47

50 149,93

21 823,46

9 354,26

-7 879,39

-1 871,71

126 813,38

42 487,38

P Č	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Zod			ODPOČTY		PRIPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zariadenia	Celková cena zariadenia	Množstvo celkom	Celková cena zariadenia	Množstvo celkom	Celková cena zariadenia	Množstvo celkom	Celková cena zariadenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			prebytkom 2		572,336								
19	001	174101002	Zásyp sypatinou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	162,957	3,30	537,76		0,00	31,173	102,87	194,130	640,63
20	583	583452300	Síťodrža 16-32 Z	l	325,913	13,66	4 517,15		0,00	42,934	595,07	368,847	5 112,22
21	001	175101101	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez pretiedania sypatinou	m3	88,963	14,98	1 332,52		0,00	28,567	427,93	117,520	1 760,45
22	583	5834520300	Síťodrža 6-12 Z	l	78,796	15,40	1 213,46		0,00	31,035	477,94	109,831	1 691,40
23	583	5833118300	Kamenné ťažené drabné 0-4 Z	l	99,110	15,82	1 567,92		0,00	14,345	226,94	113,455	1 794,86
24	001	181301103	Rozprestarie omica v rovne, plocha do 500 m2, hr do 200 mm (4,5+10,9)*0,8 "zahutnosovanie"	m2	12,320	2,41	29,69		0,00		0,00	12,320	29,69
					12,320								
4			Vodorovná konštrukcia				1 927,97		0,00		878,83		2 806,80
25	271	451572111	Lôžko pod potrubie, bloky a drobné objekty, v otvorenom výkopa z kamenná drobného ťaženého 0-4 mm	m3	28,992	66,50	1 927,97		0,00	10,208	678,83	39,200	2 606,80
			-lôžko		28,992								
5			Komunikácie				15 806,69		-5 820,29		0,00		9 986,40
26	221	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kamenná drveného obaleného asfaltom so zhrutnením hr 50 mm	m2	452,240	18,26	8 257,90		-221,240		0,00	231,000	4 218,05
			asfikt		452,240								
27	221	577181326	Belón asfaltový po zhrutnení III.tr. lžkový (ABL) hr 100 mm	m2	180,896	41,73	7 548,79		-42,666		0,00	136,230	5 768,34
			asfopklad		180,896								
8			Rúrové vedenie				8 473,42		-387,39		396,24		9 482,28
28	271	871311121	Montáž potrubia z liakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	m	134,660	1,55	208,72		0,00	21,170	32,81	155,630	241,54
29	286	286124900	Rúry pre rozvod vody (12) (PE80) PN 6 160 x 7,7 x L	m	134,660	10,13	1 364,11		0,00	21,170	214,45	155,830	1 578,56
30	271	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. rúr PP DN 200	m	106,890	2,31	246,92		0,00	5,580	12,89	112,470	259,81
31	286	286	PP rúry kanalizačné DN 200 SN 12 6 m tyče	kus	17,815	146,33	2 606,87		0,00	0,930	136,09	18,745	2 742,96
			106,896		17,815								
32	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	241,600	3,00	724,80		-387,39		0,00	112,470	337,41
33	271	894431167	Montáž kanál šachty z PVC, DN 600, 1000, liak 40 l, hl. 2400 do 2800mm	ks	5,000	246,40	1 232,00		0,00		0,00	5,000	1 232,00
34	286	286	PP šachťové dno PRO 630 priemer napojenia 200 mm pnetočné,	kus	5,000	238,02	1 190,10		0,00		0,00	5,000	1 190,10
35	286	286	PP predčistia PP 630/1000 podľa výpisu vč D-2 4 1 SO-02	kus	5,000	122,89	614,45		0,00		0,00	5,000	614,45
36	286	286	PP šachta DN 630 Betónový prstenec podľa výpisu vč D-2 4 1 SO-02	kus	5,000	56,55	282,75		0,00		0,00	5,000	282,75
37	286	286	PP šachta DN 630 poklop 600/415 podľa výpisu vč D-2 4 1 SO-02	kus	5,000	139,04	695,20		0,00		0,00	5,000	695,20
			5		5,000								
38	286	286	PP šachta DN 630, tesniaci krížok 630 podľa výpisu vč D-2 4 1 SO-02	kus	10,000	30,75	307,50		0,00		0,00	10,000	307,50
9			Oslabné konštrukcie a práce-búranie				17 213,69		0,00		2 089,10		19 302,80
39	R	9	Kámerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava	hod	2,000	203,00	406,00		0,00		0,00	2,000	406,00
40	R	9	Skúška zhrutnenia záhybu	kus	5,000	171,00	855,00		0,00		0,00	5,000	855,00
41	221	917732111	Ossadenie chodník, obrub kameň ťažšieho bez bočnou oporou z belónu prosého I. C 10/12, 5	m	226,120	9,73	2 200,15		0,00		0,00	226,120	2 200,15
			226,12		226,120								
42	582	5821745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	226,120	10,36	2 342,60		0,00		0,00	226,120	2 342,60
			226,121		226,120								
43	221	919731123	Zarovnanie svyčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr nad 100 do 200 mm	m	226,120	2,09	472,59		0,00		0,00	226,120	472,59
			(241,55-(4,58+10,9))		226,120								
44	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	226,120	5,82	1 316,02		0,00		0,00	226,120	1 316,02
			(241,55-(4,58+10,9))		226,120								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod				ODPOČTY				PRIPOČTY				ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
45/221	979024441		Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiekalebo panelov z akéhokoľvek látky	m	226,120	0,87	196,72		0,00		0,00	226,120	196,72					
46/221	979092212		Vodorovná doprava sutyiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	l	129,069	7,84	1 011,90		0,00	28,610	224,30	157,679	1 236,20					
47/221	979082219		Príplátok k cene za každý deň 1 km nad 1 km	l	1 290,690	0,34	438,83		0,00	286,100	97,27	1 576,790	536,11					
48/013	979089212		Poplatok za skladovanie - biluménové zmesť, uhľový dechtľ, dechtľové výrobky (17 03), ostatné	l	129,069	61,78	7 973,88		0,00	28,610	1 767,53	157,679	9 741,41					
	88		Práca hmđi HSV				38 924,23		0,00		8 305,03		48 229,26					
49/271	998276101		Práca hmđi, pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plasi, hmđi alebo sklolemin v otvorenom výkope	l	701,656	27,50	19 295,54		0,00	163,533	4 497,16	865,189	23 792,70					
50/271	998276116		Príplátok k cenám za zväčšený prasin nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	l	701,656	29,40	20 628,69		0,00	163,533	4 807,87	865,189	25 436,56					
	M		Práca a dodávky M				1 210,42		0,00		133,77		1 344,18					
	48-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 210,42		0,00		133,77		1 344,18					
51/946	460490012		Rozvinnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýny,šírka 33 cm	m	241,600	2,21	533,94		0,00	26,700	59,01	268,300	592,94					
52/283	2830002000.1		Fólia šedá v m	m	241,600	2,80	676,48		0,00	26,700	74,76	268,300	751,24					
			Celkom				128 023,80		-7 879,39		21 957,23		142 101,65					
nová	802113150V		Montáž elektrovárovek PE100 SDR11 D160mm	ks	0,000	17,29	0,00		0,00	24,000	414,96	24,000	414,96					
nová	PE elektro koleno 160/30° PN10 (na lupu +elisp)			ks	0,000	89,10	0,00		0,00	5,000	445,50	5,000	445,50					
nová	PE elektro koleno 160/15° PN10 (na lupu +elisp)			ks	0,000	89,10	0,00		0,00	2,000	178,20	2,000	178,20					
nová	PE elektro koleno 160/45° PN10			ks	0,000	89,10	0,00		0,00	2,000	178,20	2,000	178,20					
nová	PE elektro spojka 160 PN16			ks	0,000	20,70	0,00		0,00	15,000	310,50	15,000	310,50					
nová	802310324		Montáž chrániček DN 300	m	0,000	14,04	0,00		0,00	10,000	140,40	10,000	140,40					
nová	1423591000		Práca bezvýroba 11353111377 hrubá hr 100 mm	m	0,000	204,40	0,00		0,00	10,000	2 044,00	10,000	2 044,00					
nová	803221020		Výťahováči vozice na pozíciu z PE D160 150	m	0,000	0,92	0,00		0,00	155,830	143,36	155,830	143,36					
nová	113106121		Rozobratie diažby pri eróziách z betonu diaženie alebo tvarnic	m2	0,000	1,46	0,00		0,00	68,200	99,57	68,200	99,57					
nová	595841111		Kvalitné betónové diažby pri eróziách do hrúbky z cementovej malty	m2	0,000	15,73	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00					
nová			Príprava 1 BM 50cm (okružiacim)	ks	0,000	3,56	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00					
nová	564851111		Podklad zo štrkovejiny s rozprešrením a zhrutnením, hr po zhrutnení 150 mm	m2	0,000	6,65	0,00		0,00	27,000	179,55	27,000	179,55					
nová	895331111		Výšková úprava uličného vsupu alebo výpusť, zvyšovať poklop	ks	0,000	84,00	0,00		0,00	9,000	756,00	9,000	756,00					
nová	565171021		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprešrením a zhrutnením hr po zhrutnení hr 100 mm	m2	0,000	32,85	0,00		0,00	27,000	886,95	27,000	886,95					
nová	577141112		Beton asfaltový po zhrutnení hr 50 mm (stredozrnný AC11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr 50 mm	m2	0,000	16,43	0,00		0,00	367,510	6 038,19	367,510	6 038,19					
			Celkom				128 023,80		-7 879,39		33 772,81		153 917,03					

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZoD				ODPOČTY		PRIPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			prebyziam?2		109,678									
19	001	174101002	Zásyp sypalinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okoto objektov nad 100 do 1000 m3	m3	47,684	3,30	157,39	0,00	37,756	124,59	85,450	281,99		
			výkop		78,639									
			lôžko		-6,204									
			obsyp		-22,748									
			zásyp		-1,993									
			Súčet		47,684									
20	583	5834592300	Stĺpcovina 16-32 Z (zásyp-28,75*10,8*11)*2 "zásyp - zásyp zem"	l	47,788	13,86	662,34	0,00	52,390	726,13	100,178	1,388,47		
21	001	175101101	Obsyp potrubia sypalinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodena sypalinou	m3	20,210	14,98	302,75	0,00	7,150	107,11	27,360	409,85		
			obsyp		22,748									
			lôžko		-2,538									
			Súčet		20,210									
22	583	5834592300	Stĺpcovina 6-12 Z	l	40,420	15,40	622,47	0,00	11,564	178,09	51,984	800,55		
23	001	181301103	Rozprestrelie omica v rovine , plocha do 500 m2,hr do 200 mm (4,5*10,9)*0,8 "zahumusovanie"	m2	12,320	2,41	29,69	0,00	4,620	11,13	16,940	40,83		
			Súčet		12,320									
4			Vodorovné konštrukcia				412,57	0,00		150,02		562,59		
24	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stolky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného (šašného D-4 mm	m3	6,204	66,50	412,57	0,00	2,256	150,02	8,460	562,59		
			lôžko		6,204									
5			Komunikácia				1 509,23	0,00		-1 509,23		0,00		
25	221	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drevného obaleného asfaltom so zhutnením hr 50 mm	m2	43,180	18,26	788,47	-43,180			0,000	0,00		
			asfaltky		43,180									
26	221	577181226	Beton asfaltový po zhutnení III tr lôžkový (ABL) hr 100 mm	m2	17,272	41,73	720,76	-17,272			0,000	0,00		
			asfpočklad		17,272									
8			Rúrové vedenie				5 767,95	-947,73		0,00		4 820,21		
27	271	671383121	Montáž potrubia kanalizačného z rur - PP DN 250 mm	m	51,700	2,63	135,97	-1,940		0,00	49,750	130,87		
28		286 1	PP rúry kanalizačné DN 250 SN 12 6 m lyče	kus	8,617	247,42	2 132,02	-0,324		0,00	8,293	2 051,85		
			51,7/6		8,617									
29	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rur z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	1,000	1,82	1,82			0,00	1,000	1,82		
30		286.13	Koleno pre PP rúry kanál DN 150/15 st	kus	1,000	14,70	14,70			0,00	1,000	14,70		
31	271	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rur z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	2,000	2,91	5,82			0,00	2,000	5,82		
32		286.14	Redukcia pre PP rúry kanál DN 250/200	kus	1,000	59,10	59,10			0,00	1,000	59,10		
33		286.15	Redukcia pre PP rúry kanál DN 200/150	kus	1,000	38,62	38,62			0,00	1,000	38,62		
34	271	892351000	Skúška tesnoty kanalizácie D 250	m	51,700	3,00	155,10	-1,940		0,00	49,760	149,28		
35	271	894431167	Montáž kanali, šachty z PVC, DN 600, 1000, tlak 40 L hl 2400 do 2800mm	ks	3,000	246,40	739,20	-1,000		0,00	2,000	492,80		
36		286.3	PP šachťové dno PRO 630 pmer nepojena 250 mm, priečobné,	kus	3,000	276,90	830,70	-1,000		0,00	2,000	553,80		
37		286.6	lomové podľa výpisu vr D-3.3.1 SO-03	kus	1,000	262,03	262,03			0,00	1,000	262,03		
38		286.5	PP predžatia PP 630/2000 podľa výpisu vr D-3.3.1 SO-03	kus	2,000	196,51	393,02			0,00	2,000	393,02		
39		286.8	PP šachta DN 630 Balonový prstenec podľa výpisu vr D-3.3.1 SO-03	kus	3,000	111,97	335,91	-1,000		0,00	2,000	223,94		
40		286.9	PP šachta DN 630 pokop 600/A15 podľa výpisu vr D-3.3.1 SO-03	kus	3,000	159,86	479,58	-1,000		0,00	2,000	319,72		
41		286.12	PP šachta DN 630,lesnae krúžok 630 podľa výpisu vr D-3.3.1 SO-03	kus	6,000	30,76	184,56	-2,000		0,00	4,000	123,04		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZoSD					ODPOČTY		PRIPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zariadenia	Celková cena zariadenia	Množstvo celkom	Celková cena zariadenia	Množstvo celkom	Celková cena zariadenia	Množstvo celkom	Celková cena zariadenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 882,19		0,00		85,66		1 947,84		
42	R	9 1	Kamerová skúška kanalizácie + vyhodnotenie + doprava	hod	1,000	168,00	168,00		0,00		0,00	1,000	168,00		
43	R	9 2	Skúška zhutnenia zlépzu	kus	1,000	171,00	171,00		0,00		0,00	1,000	171,00		
44	221	917732111	Ošadenie chodníka obrub. kameň. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosleho tr. C 10/12. 5	m	21,590	9,73	210,07		0,00		0,00	21,590	210,07		
45	592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	21,590	10,36	223,67		0,00		0,00	21,590	223,67		
46	221	919731123	Zarovnanie stĺpcovej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr nad 100 do 200 mm	m	21,590	2,09	45,12		0,00		0,00	21,590	45,12		
47	221	919735111	Rozatie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,590	5,92	125,65		0,00		0,00	21,590	125,65		
48	221	979024441	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiekalebo panelov z ekohokofek lôžka	m	21,590	0,87	18,78		0,00		0,00	21,590	18,78		
49	221	979082212	Vodorovná doprava suliny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	l	12,324	7,84	96,62		0,00	1,173	9,20	13,497	105,82		
50	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začalý 1 km nad 1 km	l	123,240	0,34	41,90		0,00	11,730	3,99	134,970	45,89		
51	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	l	12,324	61,78	761,36		0,00	1,173	72,47	13,497	833,64		
89			Presun hmôt HSV			6 709,57			0,00		4 169,61		10 877,17		
52	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbšie z rúr z plast , hmot alebo skliarlin. v otvorenom výkope	l	117,901	27,50	3 242,28		0,00	73,262	2 014,71	191,163	5 256,98		
55	271	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	l	117,901	29,40	3 466,29		0,00	73,262	2 153,90	191,163	5 620,19		
M			Práce a dodávky M			269,02			-9,72		0,00		249,30		
46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach			259,02			-9,72		0,00		249,30		
53	946	460490012	Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýny,šírka 33 cm	m	51,700	2,80	144,76	-1,940	-5,43		0,00	49,760	139,33		
54	283	2830002000 1	Fólia špec v m	m	51,700	2,21	114,26	-1,940	-4,29		0,00	49,760	109,97		
			Čelkom			25 936,80			-2 582,43		8 503,54		31 857,88		
			Nové položky			0,00			0,00		1 489,60		1 489,60		
nová		565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprášením a zhutnením tr II, po zhutnení hr.100 mm	m2	0,000	32,85			0,00	23,749	780,15	23,749	780,15		
nová		577141112	Betón asfaltový po zhutnení I tr sádroznový AC11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr 50 mm	m2	0,000	16,43			0,00	43,180	709,45	43,180	709,45		
			Čelkom			25 936,80			-2 582,43		9 993,14		33 347,48		

ZMENA č.1

Stavba: Brezno - zrušenie výusti II.etapa
 Objekt: Realizácia stavebných prác
 Podčasť: SO-02 Čerpacia šachta
 JKSO

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	ZaD				ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE		
				MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
HSV Práce a dodávky HSV							50 948,59		-34 827,87		0,00			16 120,74		
1 Zemné práce							12 104,44		-1 141,96		0,00			10 962,45		
1 001	121101111		Odstúpenie omce a vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	2 722	21,70	59,07		0,00			2 722	59,07			
2 001	130001101		3,915*3,476*0,2 "odhnutosovanie" Priplatok k cenám za staženia výkopu pre všetky inedy	m ³	35,882	17,22	614,44	-17,841	-307,22			17,841	307,22			
3 001	131301201		Výkop zapáženej jamy horn. 4 do 100 m ³ výkop	m ³	42,818	34,30	1 468,66		0,00			42,818	1 468,66			
			3,915*3,476*5,244		71,383											
			výkop 0,6 "hornina 4-60%"		42,818											
4 001	131301209		Hĺbenie zapáženených jám a zárezov s urovnaním dna. Priplatok za lepkosť horniny 4	m ³	8,564	2,24	19,18		0,00			8,564	19,18			
			42,818*0,2		8,564											
5 001	138501101		Dobíjanie jamy a zárezu hr. 1000mm horn. 6	m ³	28,545	91,70	2 617,98		0,00			28,545	2 617,98			
			výkop 0,4 "hornina 6-40%"		28,545											
6 001	151101101		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	77,517	4,31	334,10		0,00			77,517	334,10			
			(3,476*3,915)*5,244		77,517											
7 001	151101111		Odstúpenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	77,517	0,81	62,79		0,00			77,517	62,79			
8 001	162601102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spavnej časti, horniny hr. 1-4 do 10000 m	m ³	71,383	6,20	442,45		0,00			71,383	442,45			
			"prebytočná zemina"													
			výkop "celý objem výkopu"		71,383											
9 001	171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprešrením sypaniny vo vstrivách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	71,383	1,57	112,04		0,00			71,383	112,04			
10 001	171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenstvo (17 05) osiatné	l	142,726	32,11	4 582,93	-23,550	-756,19			119,176	3 826,74			
			prebyzem ²		142,726											
11 001	174101002		Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	56,686	3,30	187,06		0,00			56,686	187,06			
12 583	5634532300		Strôdňa 16-32 Z	l	113,372	13,86	1 571,34	-5,669	-78,57			107,703	1 492,76			
			Zásyp ²		113,372											
13 001	181301103		Rozprešenie omce v rovne, plocha do 500 m ² , hr. do 200 mm	m ²	13,609	2,41	32,80		0,00			13,609	32,80			
			3,815*3,476		13,609											
2 Zakladenie							581,13		0,00		0,00		581,13			
14 002	271521111		Vanúše zhutnené pod základy z kamenná hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	2,722	50,40	137,19		0,00			2,722	137,19			
			3,476*3,915*0,2		2,722											
15 011	275313311		Bitón základových dosiek, prosýr hr. 60/70	m ³	1,165	147,00	171,28		0,00			1,165	171,28			
			3,015*2,575*0,15 "podkl.doska"		1,165											

Podčasť:
JKSO

SO-02 Čerpadlá šachty

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod			ODPOČTY		PRIPOČTY		ROZPOČET PO ZMENE	
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	011	273313821	Betonovanie základových dosiek z cementu portlandského a irískoportlandského	m3	1,165	212,80	247,91		0,00		0,00	1,165	247,91
17	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné (3,015*2,576)*2*0,15 "podla doska"	m2	1,677	11,27	18,90		0,00		0,00	1,677	18,90
18	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odsústráňanie-tradičné (3,015*2,576)*2*0,15 "podla doska"	m2	1,677	3,50	5,87		0,00		0,00	1,677	5,87
3					Zviala a kompletne konštrukcie			5 844,81	-4 856,88	0,00	0,00	0,00	897,95
19	015	380326221	Kompletne konštr. čistiarni odpad. vód zo zo železobetonu v obš. V4 T50-C 16/20, hr. 80-150 mm	m3	9,000	234,00	2 106,00	-6,988	-1 635,19			2 012	470,81
			2,268*2,715*2,265*(-1,776*2,216*1,765) "obostavenie šachty"		6,988								
			(2,216*1,776*0,56-(0,8*0,8*0,3)) "výpňový betón"		2,012								
			Súčet		9,000								
20	015	380326931	Zhotovenie kompletných konštrukcií čistiarni odpadových vód zo železobetonu vodostav	m3	9,000	247,20	2 224,80	-6,988	-1 727,43			2 012	497,37
			2,268*2,715*2,265*(-1,776*2,216*1,765) "obostavenie šachty"		6,988								
			(2,216*1,776*0,56-(0,8*0,8*0,3)) "výpňový betón"		2,012								
			Súčet		9,000								
21	015	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z ploch rovinných zhotovenie	m2	23,524	17,28	406,49	-22,564	-389,91			0,960	16,59
			2,268*2,265*2*(2,715*2,265*2)+(0,8*0,3*4)		23,524								
22	015	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarni odpad. vód z ploch rovinných odsústráňanie	m2	23,524	3,31	77,88	-22,564	-74,69			0,960	3,18
23	015	380361005	Výsuvz. kompl. konštr. čisl., odpadových vód a nádrží z oceľa 10x56 0,655 "výmera z výkazu"	l	0,655	1 572,00	1 029,66	-0,655	-1 029,66			0,000	0,00
			0,655 "výmera z výkazu"		0,655								
8					Rúrové vedenie			28 020,30	-28 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	8	8	Čerpadlá šachty - komplet - dodávka, montáž, osadenie, paklop, vystrojenie	komp	1,000	28 020,30	28 020,30	-1,000	-28 020,30			0,000	0,00
			1 "cena podľa ponuky EB ADEX"		1,000								
88					Presun hmot. HSV			4 397,81	-808,71	0,00	0,00	0,00	3 589,21
25	015	898142251	Presun hmot. pre obj 8141, 8142, 8143 zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výšky do 25 m	l	151,339	21,50	3 253,79	-27,828	-598,32			123,510	2 855,47
26	015	998142253	Príslušenstvo za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	l	151,339	7,56	1 144,12	-27,828	-210,39			123,510	933,74
PSV					PSV			757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	757,70
27	R	711	izolácie proti vode a vlhkosti	m2	22,564	16,79	378,85		0,00			22,564	378,85
			Hydroizol. kašovitý náter XYPEX CONCENTRATE		22,564								
			2,268*2,265*2*(2,715*2,265*2)		22,564								
			Súčet		22,564								
28	R	711.2	Hydroizol. kašovitý náter XYPEX MODIFIED	m2	22,564	16,79	378,85		0,00			22,564	378,85
			Xypex		22,564								
			Súčet		22,564								
Celkom					51 706,29			-34 827,87	0,00	0,00	0,00	16 878,44	

Podčast': SO-02 Čerpadla šachta JKSC.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod			ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE										
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
Nové položky																								
Čerpadla šachta - komplet - oddávka, montáž, osadenie, poklop, vystrojenie - BETÓNĽOVÁ					Komp		24 010,50		0,00		24 010,50		24 010,50											
					/	0,000			0,00		1,000		24 010,50											
51 706,26																								
-34 827,87																								
24 010,50																								
40 888,84																								