



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo
zmluvy:

0513/2017-4

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. B/9000 870/109/2017

na investičnú akciu: „Agglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia“.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 4“)

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať:
Mgr. Peter Neuzer a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Združenie Nedožery – Brezany – kanalizácia**
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

účastník: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
Odd. Sa, vložka č. 248/V
Oprávnení konajú:
Ing. Martin Borovka – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
IČO: 316 515 18 DIČ: 2020490274 IČ DPH: SK2020490274
Právna subjektivita: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
odd. Sa, vložka č. 248/V

(ďalej aj ako „Hlavný partner“ alebo „Vedúci člen združenia“)

a

účastník: **OHL ŽS a.s.**
sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
oprávnení konajú:
Ing. Roman Kocúrek – I. podpredseda predstavenstva
Paolo Bee, MBA – II. podpredseda predstavenstva
IČO: 463 427 96
Zapísaný v registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 695

Podnikajúca v SR prostredníctvom, **OHL ŽS, a.s. – organizačná zložka**
Identifikačné údaje:
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava
IČO: 35 881 179

DIČ: 2021815191
IČ DPH: SK2021815191
Bankový účet: SK44 1111 0000 0012 3904 4050
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

(ďalej aj ako „partner“ alebo „člen združenia“)

a

účastník:

OHL ŽS Slovakia, a.s.
sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava
oprávnení konat':
Ing. Jaromír Pelinka – predseda predstavenstva
Ing. Róbert Latiak – člen predstavenstva
IČO: 31 365 701, DIČ: 2020292109 IČ DPH: SK 2020292109
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 588/B

ako zákonný právny nástupca v dôsledku zlúčenia spoločnosti:

OHL ŽS SK, a.s.
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava
IČO: 43 941 664
Pôvodne zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka č. 4404/B

(ďalej aj ako „partner“ alebo „člen združenia“)

a

účastník:

TMG, a.s.
sídlo: Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza
oprávnení konat':
Ing. Miroslav Toman – predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Hromádka – člen predstavenstva
IČO: 31 645 909 DIČ: 2020469352 IČ DPH: SK 2020469352
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka
305/R

(ďalej aj ako „partner“ alebo „člen združenia“)

a

účastník:

Team, s.r.o.
sídlo: Pod Turičkou 39, 974 01 Banská Bystrica
oprávnený konat': Peter Kreth – konateľ spoločnosti
IČO: 36 034 070 DIČ: 2020087553 IČ DPH: SK 2020087553
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel
Sro, vložka č. 5735/S

(ďalej aj ako „partner“ alebo „člen združenia“)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000870/109/17 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I. – Predmet Zmluvy o Dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1.1) sa vkladá bod 1.2), ktorý znie:

1.2 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac.

Rozsah prác navyiac, ako aj odpočty prác nerealizovaných, sú podrobne spracované v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

Potreba realizovať práce a dodávky nezahrnuté do predmetu zmluvy vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, čím boli splnené podmienky pre čerpanie rezervy uvedené v čl IV) bodoch 2) a 3).

Nakoľko vyššie uvedené práce budú financované z rozpočtovej rezervy, celková cena diela zostáva nezmenená.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000870/109/2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 4 primerane. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 4 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.


4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením štyri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 10. 8. 2020


V Košiciach, dňa 13. 11. 2020

Za Objednávateľa:


Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.



Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.



Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.




Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva a.s. a
obchodný riaditeľ spoločnosti


Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
-17-

Za Zhotoviteľa:

EUROVIA SK, a.s.



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s. a
generálny riaditeľ spoločnosti



Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva a.s. a
obchodný riaditeľ spoločnosti


OHL ŽS a.s.

OHL ŽS Slovakia, a.s.

TMG, a.s.

Team, s.r.o,

Spoločnosti zastúpené na základe
plnomocenstiev:



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s. a
generálny riaditeľ spoločnosti



Rekapitulácia stavebných súborov ZMENA č.2

Kód	Názov objektu	Cena bez DPH v EUR	Cena bez DPH v EUR zmena	Cena bez DPH v EUR po zmene	DPH(20%)	Cena s DPH v EUR
SO 01	Obec Nedožery-Brezany	5 298 131,97	-25 500,17	5 272 631,80	1 054 526,36	6 327 158,16
SO 02	Obec Lazany	3 818 846,23	79 540,11	3 898 386,34	859 217,37	4 678 063,60
SO 03	Obec Poruba	3 097 796,36	181 624,12	3 279 420,48	837 508,22	3 935 304,58
	Spolu	12 214 774,56	235 664,06	12 450 438,62		14 940 526,34

Všeobecné položky

Kód	Názov objektu	Cena bez DPH v EUR	Cena bez DPH v EUR zmena	Cena bez DPH v EUR po zmene	DPH(20%)	Cena s DPH v EUR
4.1	Informačná tabuľa (1ks)	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	1 200,00
4.2	Pamätňá tabuľa (1 ks)	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	1 200,00
4.3	Dokumentácia pre realizáciu stavby a jej odsúhlasenie, vrátane zmien a doplnkov	106 400,00	0,00	106 400,00	21 280,00	127 680,00
4.4	Geodetické práce vrátane geodetického elaborátu porealizačného zamerania, geometrických plánov pre trvalé a líniové časti	33 600,00	0,00	33 600,00	6 720,00	40 320,00
4.5	Plán organizácie výstavby	5 800,00	0,00	5 800,00	1 160,00	6 960,00
4.6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	33 600,00	0,00	33 600,00	6 720,00	40 320,00
4.7	Archeologický prieskum	15 465,77	0,00	15 465,77	3 093,15	18 558,92
4.8	Prevádzkové a manipulačné poriadky	7 500,00	0,00	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	Spolu	204 365,77	0,00	204 365,77		245 238,92

Celková ponuková cena

Kód	Názov objektu	Cena bez DPH v EUR	Cena bez DPH v EUR zmena	Cena bez DPH v EUR po zmene	DPH(20%)	Cena s DPH v EUR
	Stavebné súbory	12 214 774,56	235 664,06	12 450 438,62	2 490 087,72	14 940 526,34
	Všeobecné položky	204 365,77	0,00	204 365,77	40 873,15	245 238,92
	Rezerva 2,5% z nákladov na stavebné práce	238 435,27	-235 664,06	2 771,21	554,24	3 325,46
	Spolu	12 657 575,60	0,00	12 657 575,60		15 189 090,720

Označenie	Časť	Názov položky	MJ	Množstvo	Množstvo zmena	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Cena celkom EUR (bez DPH)	Cena zmena EUR (bez DPH)	Cena celkom po zmene EUR (bez DPH)
SO 01.001 Stoková sieť		Zemné práce								
	1	Odstánenie povrchovej vrstvy hr. 30cm - presun na medzidepóniu - znovurozprestretie povrchovej vrstvy, konečná úprava vrátane terénu pod uloženou zemínou	m ²	8000	300,00	2,50		20 000,00	750,00	20 750,00
	2	Odstánenie vrstiev komunikácie - vyburanie vrchného krytu komunikácie do hr. 200mm - vyburanie podkladu z kameniva hr. do 400mm - odvoz na skládku - poplatok za skládku	m ²	28340	1 015,65	8,00		226 720,00	8 125,20	234 845,20
	3	Hĺbenie rýh v hornine tr. 1-4 - hĺbenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážou paženia - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody vrátane poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³	35169	1 985,04	27,50		967 147,50	54 588,60	1 021 736,10
	4	Zásyp rýh so zhutnením - so zhutnením a urovaním povrchu - s dodávkou zásypového materiálu	m ³	21569	1 423,74	18,00		388 242,00	25 627,32	413 869,32
	5	Obsyp potrubia so zhutnením zo štrkopiesku - s dodaním štrkopiesku fr. 0-8mm - so zhutnením a urovaním povrchu	m ³	7065	240,09	17,00		120 105,00	4 081,53	124 186,53
		Vodorovné konštrukcie								
	6	Lôžko pod potrubie z piesku - dodávka a uloženie piesku fr. 0-4mm pod potrubie - rozprestretie a urovanie	m ³	1890	69,00	28,00		52 920,00	1 932,06	54 852,06
		Komunikácie								
	7	Provizórna a konečná úprava štátnej komunikácie I. triedy - s rozprestrením jednotlivých vrstiev vrátane penetračného náteru - so zhutnením - s dodaním materiálu odstránenie provizórnej vrstvy zahŕňa vrchnú vrstvu, uchádzač ocení v cene aj zloženie ďalších vrstiev	- plocha m ²	16050	-3 900,88	72,70		1 166 835,00	-283 593,98	883 241,02
	8	Provizórna a konečná úprava štátnej komunikácie III. triedy - s rozprestrením jednotlivých vrstiev vrátane penetračného náteru - so zhutnením - s dodaním materiálu odstránenie provizórnej vrstvy - provizórna úprava 47,19€, konečná úprava 25,81€	m ²	1650	1 938,00	73,00	25,81	120 450,00	50 019,78	170 469,78
	9	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s AB krytom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	9900	836,00	74,24		734 976,00	62 064,64	797 040,64
	10	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s betónovým krytom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	740	54,86	15,50		11 470,00	850,33	12 320,33
		Rúrové vedenie								
	11	Potrubie kanalizačné z rúr PVC SN10 DN 400 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na stavenisko	m	2222	-65,97	51,00		113 322,00	-3 364,47	109 957,53
	12	Potrubie kanalizačné z rúr PVC SN10 DN 300 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na stavenisko	m	1383	-6,50	38,00		52 554,00	-247,00	52 307,00
	13	Potrubie kanalizačné z rúr PVC SN8 DN 300 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na stavenisko	m	6289	439,95	35,00		220 115,00	15 398,25	235 513,25
	14	Výťahové potrubie z rúr HD-PE tlakových d 90x5,4 - s lôžkom z piesku - s uložením a dodaním potrubia - s tlakovou skúškou potrubia a kamerové skúšky - dodávka a uloženie vyhľadávacieho kábla CYKY 4mm2 vrátane prepájacích objektov	m	150		16,00		2 400,00		2 400,00
	15	Pretláčanie oceleového potrubia DN 500 mm pod železničnou - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí, prechádzajúcich štartovacou jamou - s dodávkou potrubia určeného k pretláčaniu - s úpravou čela potrubia pre pretláčanie - so spojovaním pretlačovaných rúr - so zarataním nutného presahu rúr z pretlač. rúr - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	29	-12,97	900,00		26 100,00	-11 673,00	14 427,00
	16	Pretláčanie oceleového potrubia DN 600 mm pod tokom - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí, prechádzajúcich štartovacou jamou - s dodávkou potrubia určeného k pretláčaniu - s úpravou čela potrubia pre pretláčanie - so spojovaním pretlačovaných rúr - so zarataním nutného presahu rúr z pretlač. rúr - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	16		1 400,00		22 400,00		22 400,00

17	Pretláčanie oceľového potrubia DN 600 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí, prechádzajúcich štartovacou jamou - s dodávkou potrubia určeného k pretláčaniu - s úpravou čela potrubia pre pretláčanie - so spojovaním pretlačovaných rúr - so zarátaním nutného presahu rúr z pretlač. rúr - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	19		1 400,00	26 600,00		26 600,00
18	Pretláčanie oceľového potrubia DN 500 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí, prechádzajúcich štartovacou jamou - s dodávkou potrubia určeného k pretláčaniu - s úpravou čela potrubia pre pretláčanie - so spojovaním pretlačovaných rúr - so zarátaním nutného presahu rúr z pretlač. rúr - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	46	10,00	900,00	41 400,00	9 000,00	50 400,00
19	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 600 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	38		600,00	22 800,00		22 800,00
20	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 500 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	12		550,00	6 600,00		6 600,00
21	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 600 mm pod tokom - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	6		600,00	3 600,00		3 600,00
22	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 500 mm pod tokom - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	25	2,65	550,00	13 750,00	1 457,50	15 207,50
23	Šachty z prefabrikovaných dielcov DN 1000 - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet.šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek - utiesnenie jednotlivých skruží - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov - skúšky vodotesnosti	ks	289	18,00	1 300,00	375 700,00	23 400,00	399 100,00
24	Spádiskové šachty z prefabrikovaných dielcov DN 1000 - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet.šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek - utiesnenie jednotlivých skruží gumovým tesnením - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov - s vybudovaním betónového bloku pod obtok - vybudovanie obtoky vrátane plastovej tvarovky a napojenia - skúšky vodotesnosti	ks	4	2,00	1 450,00	5 800,00	2 900,00	8 700,00
25	Koncové šachty na výtlačnom potrubí z prefabrikovaných dielcov DN 1000 - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vystlané čadičovým kamenivom vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet.šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek - utiesnenie jednotlivých skruží gumovým tesnením - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov - skúšky vodotesnosti	ks	1		1 450,00	1 450,00		1 450,00
26	Domové prípojky - dodávka a uloženie potrubia DN150 priemerná dl.7m/ks (horizontálna vzdialenosť) - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko - súvisiace zemné práce - provizória a konečná spätná úprava povrchu pri otvorení výkope - Dodávka domovej revíznej šachty PP DN400 s poklopom	ks	590	20,00	745,97	440 125,19	14 919,36	455 044,55
27	- dodávka a uloženie potrubia DN200 priemerná dl.15m/ks (horizontálna vzdialenosť) - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko - súvisiace zemné práce - provizória a konečná spätná úprava povrchu pri otvorení výkope - Dodávka domovej a priebežnej revíznej šachty PP DN400 s poklopom	ks	5	-1,00	746,06	3 730,28	-746,06	2 984,22
SO 01.002	Zemné práce							
Čerpacie stanice - stavebná časť								

	28	Hĺbenie jám zapážených v hor. tr. 1-4 - hĺbenie jám zapážených hnaným pažením s nutným čerpaním vody a jej odvedením - s príplatkom za lepiivosť - zvislé premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava, uloženie na skládku - poplatok za skládku - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu	m ³	15		25,00		375,00		375,00
	29	Hĺbenie jám zapážených v hor. tr. 5-7 - hĺbenie jám zapážených hnaným pažením s nutným čerpaním vody a jej odvedením - s príplatkom za prácu so skalou - zvislé premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava, uloženie na skládku - poplatok za skládku - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu	m ³	10		70,00		700,00		700,00
	30	Zásyp jám so zhutnením so zhutnením a urovaním povrchu	m ³	5		4,00		20,00		20,00
		Zakladanie								
	31	Výplň dna ČS z vodostavebného betónu (hr.200cm pre DN1600) - s dodaním zmesi - s rozprestretím a zhutnením - dodanie a uloženie bet. zmesi do dna studne vrátane železobetónovej dosky - vytváranie dna betónom, vrátane utesnenia	m ³	5		250,00		1 125,00		1 125,00
	32	Šachta z prefabrikovaných dielcov DN 1600mm pre 1xČS - dodanie a osadenie skruží vrátane tesnení, stropnej dosky s poklopmi, kompozitnej obslužnej plošiny a nerezových rebrikov, skúška vodotesnosti	m	7		4 500,00		31 500,00		31 500,00
SO 01.003 NN prípojka	33	Dodávka a uloženie elektrického kábla, dodávka a osadenie elektromerového rozvádzača a ističov, zariadenie napojenia z pripojovacieho bodu - vrátane súvisiacich zemných prác, provízornej a konečnej úpravy komunikácie - skúšky	ks	3		6 800,00		20 400,00		20 400,00
SO 01.004 Merná šachta- stavebná časť	34	- s osadením a dodávkou monolitického dna a merného žľabu - s osadením a dodávkou bet.šachtových prefabrikovaných skruží DN1000 a ich utesnením - s osadením a dodávkou poklopu vrátane rámu - skúška vodotesnosti	ks	2		3 500,00		7 000,00		7 000,00
PS 01.001 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť	35	Dodávka a montáž čerpadiel, armatúr, závesov, vodiacich tyčí, technologického rozvádzača a ostatného strojnotechnologického vybavenia ČS -skúšky	ks	1		9 000,00		9 000,00		9 000,00
PS 01.002 Čerpacie stanice - elektrotechnologická časť	36	- Dodávka a montáž motorickej inštalácie, meranie hladiny v ČS, ochranné pospojovanie v objektoch - EZS - Bezpečnostný prístupový systém (Akustická signalizácia, LED svetlo, magnetický kontaktný snímač, bezkontaktná čítačka kontroly vstupu) -skúšky	ks	1		8 900,00		8 900,00		8 900,00
PS 01.003 AS RTP	37	- Dodávka a montáž zariadenia AS RTP vrátane PLC, routera a iného zariadenia potrebného na prenosy v rámci ČS - skúšky	ks	3		5 100,00		15 300,00		15 300,00
PS 01.004 Merná šachta - elektrotechnologická časť	38	- Dodávka a montáž motorickej inštalácie, ultrazvukového snímača, ochranné pospojovanie v objektoch - EZS - Bezpečnostný prístupový systém (Akustická signalizácia, LED svetlo, magnetický kontaktný snímač, bezkontaktná čítačka kontroly vstupu) -skúšky	ks	2		8 250,00		16 500,00		16 500,00
Spolu bez DPH								5 298 131,97	-25 500,17	5 273 622,04

Označenie	Časť	Názov položky	M.j.	Množstvo	Množstvo zmena	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Cena celkom EUR (bez DPH)	Cena zmena EUR (bez DPH)	Cena celkom po zmene EUR (bez DPH)
SO 02.001 Stoková sieť		Zemné práce								
	1	Odstránenie povrchovej vrstvy hr. 30cm - presun na medzidepóniu - znovurozprestrelie povrchovej vrstvy, konečná úprava vrátane terénu pod uloženou zemínou	m ²	13 640		2,50		34 100,00		34 100,00
	2	Odstránenie vrstiev komunikácie - vybúranie vrchného krytu komunikácie do hr. 200mm - vybúranie podkladu z kameniva hr. do 400mm - odvoz na skládku - poplatok za skládku	m ²	14 710		8,00		117 680,00		117 680,00
	3	Hĺbenie rýh v hornine tr. 1-4 - hĺbenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážov paženia - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody - vrátane poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³	25 785	3,84	27,50		709 087,50	105,60	709 193,10
	4	Hĺbenie rýh v hornine tr. 5-7 - hĺbenie skalnatom podloží s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážov paženia - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody - vrátane poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³	6 400		34,60		221 440,00		221 440,00
	5	Zásyp rýh so zhutnením - so zhutnením a urovaním povrchu - s dodávkou zásypového materiálu	m ³	19 363	3,84	18,00		348 534,00	69,12	348 603,12
	6	Obsyp potrubia so zhutnením zo štrkopiesku - s dodaním štrkopiesku fr.0-8mm - so zhutnením a urovaním povrchu	m ³	6 298		17,00		107 066,00		107 066,00
		Vodorovné konštrukcie								
	7	Lôžko pod potrubie z piesku - dodávka a uloženie piesku fr. 0-4mm pod potrubie - rozprestrelie a urovanie	m ³	1 755		28,00		49 140,00		49 140,00
		Komunikácie								
	8	Provizórna a konečná úprava štátnej komunikácie III. triedy - s rozprestrením jednotlivých vrstiev vrátane penetračného náteru - so zhutnením - s dodaním materiálu - odstránenie provizórnej vrstvy - provizórna úprava 48,43€, konečná úprava 25,81€	m ²	5 300	2 508,70	74,24	25,81	393 472,00	64 749,55	458 221,55
	9	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s AB krytom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	8 050	512,00	74,24		597 632,00	38 010,88	635 642,88
	10	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s betónovým krytom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	1 360		15,50		21 080,00		21 080,00
	11	Odstránenie povrchovej vrstvy a spätná úprava chodníka so spevneným povrchom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	512	-512,00	25,00		12 800,00	-12 800,00	0,00
		Rúrové vedenie								
	12	Potrubie kanalizačné z rúr (PVC SN 8) DN 300 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na stavenisko	m	7 722	-202,62	51,00		393 822,00	-10 333,62	383 488,38
	13	Potrubie kanalizačné z rúr (PVC SN 10) DN 300 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na stavenisko	m	1 569	-41,09	38,00		59 622,00	-1 561,42	58 060,58
	14	Pretláčanie oceľového potrubia DN 500 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí, prechádzajúcich štartovacou jamou - s dodávkou potrubia určeného k pretláčaniu - s úpravou čela potrubia pre pretláčanie - so spajovaním pretlačovaných rúr - so zarátaním nutného presahu rúr z pretlač. rúr - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	7		900,00		6 300,00		6 300,00
	15	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 500 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	15		900,00		13 500,00		13 500,00

Označenie	Časť	Názov položky	M.j.	Množstvo	Množstvo zmena	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Cena celkom EUR (bez DPH)	Cena zmena EUR (bez DPH)	Cena celkom po zmene EUR (bez DPH)
	16	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 500 mm pod tokom - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	20		550,00		11 000,00		11 000,00
	17	Šachty z prefabrikovaných dielcov DN 1000 - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet.šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek - utiesnenie jednotlivých skruží - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov - skúšky vodotesnosti	ks	241	1,00	1 300,00		313 300,00	1 300,00	314 600,00
	18	Spádiskové šachty z prefabrikovaných dielcov DN 1000 - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet.šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek - utiesnenie jednotlivých skruží gumovým tesnením - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov - s vybudovaním betónového bloku pod obtok - vybudovanie obtoku vrátane plastovej tvarovky a napojenia - skúšky vodotesnosti	ks	2		1 450,00		2 900,00		2 900,00
		Domové prípojky								
	19	- dodávka a uloženie potrubia DN150 priemerná dĺ.7m/ks (horizontálna vzdialenosť) - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko - súvisiace zemné práce - provizória a konečná spätná úprava povrchu pri otvorení výkope - Dodávka domovej revíznej šachty PP DN400 s poklopom	ks	507		746,06		378 250,39		378 250,39
	20	- dodávka a uloženie potrubia DN200 priemerná dĺ.15m/ks (horizontálna vzdialenosť) - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko - súvisiace zemné práce - provizória a konečná spätná úprava povrchu pri otvorení výkope - Dodávka domovej a priebežnej revíznej šachty PP DN400 s poklopom	ks	6		745,06		4 470,34		4 470,34
SO 02.002 NN prípojka	21	Dodávka a uloženie elektrického kábla, dodávka a osadenie elektromerového rozvádzača a ističov, zariadenie napojenia z prípojovacieho bodu - vrátane súvisiacich zemných prác, provizornej a konečnej úpravy komunikácie - skúšky	ks	1		6 800,00		6 800,00		6 800,00
SO 02.003 Merná šachta- stavebná časť	22	- s osadením a dodávkou monolitického dna a merného žľabu - s osadením a dodávkou bet.šachtových prefabrikovaných skruží DN1000 a ich utiesnením- s osadením a dodávkou poklopu vrátane rámu - skúška vodotesnosti - rozobratie, odvoz existujúcej revíznej šachty	ks	1		3 500,00		3 500,00		3 500,00
PS 02.001 AS RTP	23	- Dodávka a montáž zariadenia AS RTP vrátane PLC, routera a iného zariadenia potrebného na prenosy v rámci mernéj šachty - skúšky	ks	1		5 100,00		5 100,00		5 100,00
PS 02.002 Merná šachta - elektrotechnologick á časť	24	- Dodávka a montáž motorickej inštalácie,ultrazvukového snímaču, ochranné pospojovanie v objektoch - EZS - Bezpečnostný prístupový systém (Akustická signalizácia, LED svetlo, magnetický kontaktný snímač, bezkontaktná čítačka kontroly vstupu) - skúšky	ks	1		8 250,00		8 250,00		8 250,00
Spolu bez DPH								3 818 846,23	79 540,11	3 898 386,34

Opis práce	Číslo	Názov položky	MJ.	Množstvo	Množstvo zmena	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Cena celkom EUR (bez DPH)	Cena zmena EUR (bez DPH)	Cena celkom po zmene EUR (bez DPH)
SO 3.001 Stoková sieť		Zemné práce								
	1	Odstránenie povrchovej vrstvy hr. 30cm - presun na medzipopínanie - znovuzostrelenie povrchovej vrstvy, konečná úprava vrátane terénu pod uloženou zemínou	m ²	6930	802,32	2,50		17 325,00	2 005,80	19 330,80
	2	Odstránenie vrstiev komunikácie - vyčistenie vrchného krytu komunikácie do hr. 200mm - vyčistenie podkladu z kameniva hr. do 400mm - odvoz na skládku - poplatok za skládku	m ²	12140	19,80	8,00		97 120,00	158,40	97 278,40
	3	Hĺbenie rýh v hornine tr. 1-4 - hĺbenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážou paženia - urovanenie dna do požadovaného profilu a spádu čerpánie vody vrátenie poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³	12100	1 227,24	27,50		332 750,00	33 749,10	366 499,10
	4	Hĺbenie rýh v hornine tr. 5-7 - hĺbenie skalinou podloží s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážou paženia - urovanenie dna do požadovaného profilu a spádu čerpánie vody vrátenie poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³	10050	0,00	34,60		347 730,00	0,00	347 730,00
	5	Zásyp rýh so zhutnením - so zhutnením a urovaním povrchu - s dodávkou zásypového materiálu	m ³	12695	898,22	18,00		228 510,00	16 167,89	244 677,89
	6	Obsyp potrubia so zhutnením so štrkopiesku - s dodaním štrkopiesku fr. 0-8mm - so zhutnením a urovaním povrchu	m ³	4780	390,35	17,00		81 260,00	6 636,02	87 896,02
	7	Vodorovná konštrukcia Lôžko pod potrubie z piesku - dodávka a uloženie piesku fr. 0-4mm pod potrubie - rozostrelenie a urovanie	m ³	1335	52,81	28,00		37 380,00	1 478,68	38 858,68
	8	Komunikácie Provizórna a konečná úprava štátnej komunikácie III. triedy - s rozprestrením jednotlivých vrstiev vrátane penetračného náteru - so zhutnením - s dodaním materiálu odstránenie provizórnej vrstvy - provizórna úprava 48,43€, konečná úprava 25,81€	m ²	5500	4 735,00	74,24	25,81	408 320,00	122 210,35	530 530,35
	9	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s AB krytom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	6350		74,24		471 424,00		471 424,00
	10	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s betónovým krytom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	290	19,80	15,50		4 495,00	306,90	4 801,90
	11	Odstránenie povrchovej vrstvy a spätná úprava chodníka so spevneným povrchom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	105	-31,69	25,00		2 625,00	-792,25	1 832,75
	12	Rúrové vedenie Potrubie kanalizačné z rúr (PVC SN 8) DN 300 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na slavenisko	m	4 007	555,34	35,00		140 245,00	19 436,90	159 681,90
	13	Potrubie kanalizačné z rúr (PVC SN 10) DN 300 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na slavenisko	m	2 742	-70,76	38,00		104 196,00	-2 688,88	101 507,12
	14	Výtláčné potrubie z rúr HD-PE tlakových d 90x5,4 - s lôžkom z piesku - s uložením a dodaním potrubia - s tlakovou skúškou potrubia a kamerové skúšky - dodávka a uloženie vyhľadávacieho kábla CYKY 4mm2 vrátane prepájacích objektov	m	575	-22,13	16,00		9 200,00	-354,08	8 845,92
	15	Pretlačenie oceľového potrubia DN 500 mm pod tokom - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny a pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sielí, prechádzajúcich štartovacou jamou - s dodávkou potrubia určeného k pretlačaniu - s úpravou čela potrubia pre pretlačenie - so spojovaním pretlačovaných rúr - so zarúbaním nutného presahu rúr z pretlač. rúr - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kĺzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	8		900,00		7 200,00		7 200,00
	16	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 300 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sielí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kĺzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	5		500,00		2 500,00		2 500,00
	17	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 300 mm pod tokom - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sielí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kĺzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	7	-7,00	500,00		3 500,00	-3 500,00	0,00
	18	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 500 mm pod vozovkou - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sielí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kĺzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	77	-41,80	550,00		42 350,00	-22 990,00	19 360,00
	19	Prekopanie a uloženie oceľového potrubia DN 500 mm pod tokom - s výkopom a spätným zásypom - s potrebným spevnením dna, roznášacej steny a hrádzok s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sielí - s dodávkou potrubia - nasunutie potrubia do chráničky pomocou kĺzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku	m	33	-4,42	550,00		18 150,00	-2 431,00	15 719,00

	20	Šachty z prefabrikovaných dielcov DN 1000 - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet. šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek utesnenie jednotlivých skruží - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov skúšky vodotesnosti	ks	199	10,00	1 300,00		258 700,00	13 000,00	271 700,00
	21	Koncové šachty na výtlačnom potrubí z prefabrikovaných dielcov DN 1000 - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vyslané čadičovým kamenivom vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet. šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek utesnenie jednotlivých skruží gumovým tesnením - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov - skúšky vodotesnosti	ks	2		1 450,00		2 900,00		2 900,00
	22	Domové prípočky - dodávka a uloženie potrubia DN150 priemerná dĺžka 7m/ks (horizontálna vzdialenosť) - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko súvisiace zemné práce provizórna a konečná spátná úprava povrchu pri otvorenom výkope - Dodávka domovej revíznej šachty PP DN400 s poklopom	ks	433	3,00	746,06		323 042,25	2 238,17	325 280,42
	23	- dodávka a uloženie potrubia DN200 priemerná dĺžka 15m/ks (horizontálna vzdialenosť) - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko súvisiace zemné práce provizórna a konečná spátná úprava povrchu pri otvorenom výkope - Dodávka domovej a príbežnej revíznej šachty PP DN400 s poklopom	ks	2	2,00	746,06		1 492,11	1 492,11	2 984,22
SO 3.002 Čerpace stanice - stavebná časť		Zemné práce								
	24	Hĺbenie jám zapázaných v hor. tr. 1-4 - hĺbenie jám zapázaných hnaným pažením s nutným čerpaním vody a jej odvedením - s príplatkom za ľepivosť - zvislé premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava, uloženie na skládku - poplatok za skládku urovňovanie dna do požadovaného profilu a spádu	m³	20		25,00		500,00		500,00
	25	Hĺbenie jám zapázaných v hor. tr. 5-7 - hĺbenie jám zapázaných hnaným pažením s nutným čerpaním vody a jej odvedením - s príplatkom za prácu so skalou - zvislé premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava, uloženie na skládku - poplatok za skládku urovňovanie dna do požadovaného profilu a spádu	m³	30		70,00		2 100,00		2 100,00
	26	Zásyp jám so zhutnením - so zhutnením a urovňovaním povrchu	m³	8		4,00		32,00		32,00
	27	Výplň dna ČS z vodostavebného betónu (hr. 200cm pre DN1600) - s dodaním zmesi - s rozprestretím a zhutnením dodanie a uloženie bet. zmesi do dna studne vrátane železobetónovej dosky - vyčisťovanie dna betónom, vrátane utesnenia	m³	8		250,00		2 000,00		2 000,00
	28	Šachta z prefabrikovaných dielcov DN 1600mm pre 2xČS - dodanie a osadenie skruží vrátane tesnení, stropnej dosky s poklopmi, kompozitnej obšlužnej plošiny a nerazových rebnikov, skúška vodotesnosti	m	15,0	-1,00	4 500,00		67 500,00	-4 500,00	63 000,00
SO 3.003 NN prípojka	29	Dodávka a uloženie elektrického kábla, dodávka a osadenie elektromerového rozvádzača a istíčov, zariadenie napojenia z pripojovacieho bodu vrátane súvisiacich zemných prác, provizórnej a konečnej úpravy komunikácie skúšky	ks	3		6 800,00		20 400,00		20 400,00
SO 3.004 Merná šachta - stavebná časť	30	- s osadením a dodávkou monolitického dna a merného žlabu - s osadením a dodávkou bet. šachtových prefabrikovaných skruží DN1000 a ich utesnením - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámu - skúška vodotesnosti	ks	1		3 500,00		3 500,00		3 500,00
PS 3.001 Čerpace stanice - strojnotechnologická časť	31	Dodávka a montáž čerpadiel, armatúr, závesov, vodiacich tyčí, technologického rozvádzača a ostatného strojnotechnologického vybavenia ČS skúšky	ks	2		9 000,00		18 000,00		18 000,00
PS 3.002 Čerpace stanice - elektrotechnologická časť	32	- Dodávka a montáž motorickej inštalácie, meranie hladiny v ČS, ochranné pospojovanie v objektoch - EZS - Bezpečnostný prístupový systém (Akustická signalizácia, LED svetlo, magnetický kontaktný snímač, bezkontaktná čítačka kontroly vstupu) skúšky	ks	2		8 900,00		17 800,00		17 800,00
PS 3.003 AS RTP	33	- Dodávka a montáž zariadenia AS RTP vrátane PLC, routera a iného zariadenia potrebného na prenosy v rámci ČS a merné šachty skúšky	ks	3		5 100,00		15 300,00		15 300,00
PS 3.004 Merná šachta - elektrotechnologická časť	34	- Dodávka a montáž motorickej inštalácie, ultrazvukového snímaču, ochranné pospojovanie v objektoch - EZS - Bezpečnostný prístupový systém (Akustická signalizácia, LED svetlo, magnetický kontaktný snímač, bezkontaktná čítačka kontroly vstupu) skúšky	ks	1		8 250,00		8 250,00		8 250,00
Spolu bez DPH								3 097 796,36	181 624,12	3 279 420,48