

ZMLUVA O DIELO č. B/9000771/16/13

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na investičnú akciu: „Tisovec, ul. P. Šífrika – kanalizácia“ (ďalej len „Zmluva“)

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
01.27/2013

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Gerhátová a ňou určené osoby
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.2.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2089540458/0200

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Východiskové údaje:

Názov stavby: Tisovec, ul. P. Šífrika – kanalizácia
Miesto stavby: k.ú. Tisovec obce Tisovec
Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Roman Hebert
Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Tibor Gréč
Projekt: HYPRO, s.r.o., Zvolenská cesta 14., 974 05 Banská Bystrica
zák. č. 310-3, dátum: 07/2012

Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre Objednávateľa vykonať a odovzdať dielo: I. časť stavby „Tisovec, ul. P. Šífrika – kanalizácia“ v rozsahu:

Stoka „B“:

- Stavebné objekty:
- SO 05 Gravitačné kanalizačné potrubie – PP SN 10 DN 315 v dĺžke 340,00 m
 - SO 06 Čerpacia stanica ČS B

- SO 07 Kanalizačné prípojky – DN 150 v počte 20 ks
- SO 08 Výtlačné potrubie – PE SDR 17 D 63*3,8 mm 60 v dĺžke 95,80 m
- SO 09 NN prípojka

Technologická časť:

- PS 01 Vystrojenie čerpacej stanice (čerpadlá, spojky, vodiace tyče, laná, spätné klapky)

2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa:

- a) kompletne zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu predmetnej stavby, v súlade so stavebným povolením, s podkladmi k rokovaniu Objednávateľa a ponukou Zhotoviteľa, vrátane odborných prehliadok a skúšok;
 - b) súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa je aj kompletná dodávka a montáž všetkých potrebných materiálov a likvidácia vzniknutých odpadov;
 - c) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby;
 - d) vypracovanie skúšobného plánu;
 - e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuálnej (nie staršej ako 3 mesiace) katastrálnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo;
 - f) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2011 príloha č. 8, ktorá bude odovzdaná 4x v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom (výkresová časť dokumentácie bude vyhotovená v jednom z formátov dgn, dwg, MapInfo);
 - g) vypracovanie fotodokumentácie (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení;
 - h) monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, dielo po jeho riadnom vykonaní od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v Zmluve.
4. Rozsah spolupôsobenia Objednávateľa:
- 4.1 Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi pred podpisom Zmluvy projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.
 - 4.2 Stavebné povolenie stavby s potrebnými vyjadreniami orgánov a organizácií Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho právoplatnosti.
 - 4.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko po právoplatnosti stavebného povolenia stavby.
5. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení, ako i v ostatných rozhodnutiach verejnoprávných orgánov vydaných pre predmetnú stavbu, vo vyjadreniach účastníkov stavebného konania a vo vyjadreniach a v zmluvách uzatvorených s vlastníkmi výstavbou dotknutých pozemkov.
6. Poplatky, prípadné pokuty ako i uplatnené nároky na náhradu škody v plnej výške, spôsobené nedodržaním určených alebo dohodnutých podmienok, resp. spôsobené nedodržaním termínov, pre okolnosti na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný nahradiť zo svojho. Ak k náhrade takýchto nárokov bude zaviazaný Objednávateľ je oprávnený takéto náklady si odčítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky na ktorú má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať.
7. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa Zmluvy.

Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Termíny plnenia:
 - začatie realizácie diela: **deň odovzdania staveniska**
 - ukončenie realizácie diela: **do 31.12.2013**
2. Ak pripraví Zhotoviteľ dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne vykonané dielo od Objednávateľa prevziať i v skoršie ponúknutom termíne.
3. Miesto plnenia a splnenia: katastrálne územie Tisovec obce Tisovec.

2/12

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho odovzdania Objednávateľovi vo výške:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 116 218,39 Eur |
| DPH 20% | 23 243,68 Eur |
| Cena vrátane DPH | 139 462,07 Eur |

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje **Príloha č. 1** Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe, nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzovníka UNIKA 2011 príloha č. 8, ktorá bude odovzdaná 4x v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom, náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení, náklady na monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.
3. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnúť a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu sa stavenisko a overiť si všetky s tým súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho väd. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný.
4. Ak na základe dohody zmluvných strán dôjde k zmene v špecifikácii alebo rozsahu predmetu plnenia podľa Zmluvy, budú príslušne ustanovenia Zmluvy upravené a to na základe dohody zmluvných strán dodatkom k Zmluve.
5. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania navyše prác, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto práce a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy. Podmienky realizácie takýchto prác budú dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však nebudú považovať také práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba pri spracovaní svojej ponuky mal zahrnúť do ceny za dielo. Takéto práce a dodávky je Zhotoviteľ povinný vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy na vlastné náklady.
6. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykonaná práce chybné nebudú mu uhradené.
7. Práce, materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
8. Cena za dielo bude platená Zhotoviteľovi splátkami vo väzbe na zrealizované vecné plnenie ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov 1x za mesiac na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou maximálne však do výšky 90% ceny diela. Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí Objednávateľ bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác

Zhotoviteľom. Súčasťou každej faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa – TDS. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre vo fotokópii aj dodacie listy a certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise. Ak Zhotoviteľ bude účtovať položky osobitne neocenené vo výkaze výmer (náklady za vytýčenie podzemných vedení a zariadení, správne a iné poplatky preukázateľne potrebné a vynaložené v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, je povinný k faktúre pripojiť doklad preukazujúci vznik takýchto nákladov a doklady o ich uhradení Zhotoviteľom).

9. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom.
10. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá ho Objednávateľovi v mieste plnenia Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
11. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať.
12. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
13. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania.
14. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo bude vystavená v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry alebo novej faktúry.
15. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, je Objednávateľ oprávnený zadržat' 10 % z ceny diela až do termínu odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise/protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Takto zadržanú čiastku je Objednávateľ povinný uvoľniť do 7 dní od preukázateľného odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
16. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.
17. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok V. – Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného zákonníka) v čase dohodnutom v Zmluve.
2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a STN týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi.
3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania prípadných väd diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarinej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..
6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.
8. Ak Zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
10. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie zástupcu Objednávateľa mu predložiť v písomnej forme všeobecný popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela a kópiu všetkých výkresov, technicko-kvalitatívnych podmienok, certifikátov a ďalších dokumentov, ktoré sú nevyhnutné k posúdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteľa. Predloženie všeobecných postupov a ostatných dokumentov uvedených v tomto bode Objednávateľovi nezbavuje Zhotoviteľa žiadnych povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vyhotovením a dokončením diela podľa Zmluvy a s odstránením prípadných väd na stavbe zamestnávať:
 - a) len takých technikov, ktorí majú kvalifikáciu a prax vo svojom odbore a takých majstrov a predákov, ktorí sú kompetentní vykonávať odborný dozor pri vykonávaní prác;
 - b) kvalifikovaných, vyučených a nevyučенých robotníkov, ktorí sú potrební pre riadne a včasné splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.
12. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za celú činnosť pri vykonávaní diela a za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich poddodávateľov pri realizácii časti diela.

Článok VI. – Ostatné podmienky vykonávania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.
2. Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s vytýčeným obvodom staveniska a s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
3. Zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení a súhlasov správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ priamo sám na svoje náklady a nebezpečenstvo.
4. Ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za:
 - a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby;
 - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zakres do dokumentácie počas realizácie prác;
 - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce.
5. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmet (pomôcky) použité pre vytýčenie stavby.
6. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal písomne Objednávateľ má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených navyše nákladov spojených s odstránením závadného stavu.
7. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.
8. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov,

- rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy odovzdá aj Objednávateľovi – TDS. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa.
9. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske siete, ako vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia a pod. je Zhotoviteľ povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sietí na stavenisku a pred začatím prác požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu – vytyčenie. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa – TDS, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.
 10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
 11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu projektu je Zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii na stavbe v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v Zmluve.
 12. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných väd diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:
 - a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti;
 - b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
 13. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
 14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácii (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné obstarávanie zodpovedá Zhotoviteľ.
 15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie.
 16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
 17. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť. Ryhy musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov.
 18. Najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratáť a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu.
 19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej

- výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo uvedená mimo dohľad bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ musí umožniť technickému dozorovi skontrolovať a premerať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá alebo sa stane neprístupná.
 3. Zhotoviteľ je povinný zápisom v denníku vyzvať Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne dva pracovné dni vopred. Súčasne je povinný dohodnúť s technickým dozorom Objednávateľa podmienky kontroly zakrytia takýchto prác. Ak Zhotoviteľ nedodrží takto dohodnutý postup, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly prác a niesť náklady s tým spojené. Ak sa Objednávateľ bez predchádzajúcej dohody so Zhotoviteľom nedostaví ku kontrole, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude Objednávateľ trvať na dodatočnom odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce Zhotoviteľa, ako ani v prípadoch, keď Zhotoviteľ nedodrží podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prác Objednávateľom vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela nemá.

C. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. od dňa odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednávateľom.
2. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
3. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
 - 3.1. **Denný zápis:**
 - dátum (mesiac, rok, názov dňa);
 - údaje o počasi;
 - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;
 - pracovníci a ich počty;
 - mechanizmy a ich počty;
 - časový postup prác na stavbe;
 - rozpis prác v rozsahu;
 - zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali;
 - zapísaním údajov o dĺžke výkopov s uvedením v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo v ten deň vykopené, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej zeminy v m³;
 - zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované (druh, kusy, dĺžka);
 - v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody;
 - križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so správcami sietí a podpísané správcami sietí do denníka.
 - 3.2. **Ostatné údaje, napr.:**
 - vyjadrenie technického dozora Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak;
 - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku;
 - záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta;
 - požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak;
 - prerušenie stavebných prác s odôvodnením;
 - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác;
 - zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
 - odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie;
 - zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom;
 - požiadavky technického dozora Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu vykonávania diela;

- škody na stavbe;
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
 5. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
 6. Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú povinní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasia. Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie osobám uvedeným v čl. I. Zmluvy.

D. TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozora stavby (ďalej aj TDS): Ing. Roman Hebert
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Tibor Gréč
3. Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne a zapísať do stavebno-montážneho denníka.
4. Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a TDS budú vykonávať len osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť TDS Objednávateľa, najmä:
 - oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje;
 - vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia, ostatných rozhodnutí vydaných pre stavbu a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby;
 - vykonávať kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje;
 - vykonávať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy;
 - vykonávať kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými;
 - vykonávať kontrolu dokladov Zhotoviteľa, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty výrobkov a materiálov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovaním, vykonávať sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení;
 - vykonávať kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií;
 - vykonávať kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov;
 - vykonávať ostatné oprávnenia za Objednávateľa uvedené v ostatných ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem oprávnení uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz na:
 - a) odstránenie akýchkoľvek materiálov zo stavby, ktoré nie je dodané podľa podmienok dohodnutých v Zmluve;
 - b) výmenu materiálov a ich nahradenie správnymi a vhodnými;
 - c) odstránenia a nové vykonanie prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok, alebo realizovaných čiastkových platieb za hociktoré vykonané práce, ktoré vzhľadom na:
 - materiály, technologické alebo odborné postupy;
 - projektovú dokumentáciu, dokumentáciu Zhotoviteľa alebo takú, za ktorú je on zodpovedný, nie sú v súlade so Zmluvou.
7. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujuje Zhotoviteľa povinnosti vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela podľa Zmluvy a zodpovednosti za prípadné vady diela.

Článok VII. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Pripravenosť diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne.
2. Na základe doručeného oznámenia vypíše Objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho konania.

8/12

3. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela, najmä:
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2011 príloha č. 8, ktorá bude odovzdaná 4x v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovaná autorizovaným projektantom (výkresová časť dokumentácie bude vyhotovená v jednom z formátov dgn, dwg, MapInfo), s tým, že dokumentácia v tlačenej forme bude verifikovaná podpisom a pečiatkou Zhotoviteľa;
 - geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuálnej (nie staršej ako 3 mesiace) katastrálnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, MapInfo;
 - stavebný denník;
 - zoznam dodávok a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky dodávky a zariadenia: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu v jazyku slovenskom;
 - správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, ak sa na stavbe mali vykonať (bez závad);
 - výsledky meraní a skúšok a pod. – všetky platné ku dňu odovzdania diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení – ak sa na stavbe mali vykonať;
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami;
 - osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sietí a pozemkov dočasného záberu, potvrdené vlastníckmi alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníckmi resp. užívateľom pozemkov;
 - vypracovanú fotodokumentáciu (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení;
 - monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.
- Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu.
4. O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica/protokol.
5. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, ako i v prípade, ak Zhotoviteľ nebude mať pripravené na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela v zmysle bodu 3 nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
6. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo prevziať budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade s kogentným ustanovením § 324 ods. 3 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje záväzok Zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránením všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí diela.
7. Drobné odchýlky, ktoré nenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami, ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku.
8. Dňom podpísania zápisnice prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknuté.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad medzi vyfakturovanými skutočne vykonanými prácami a dodávkami, zápsmi v stavebnom denníku a skutkovým zameraním diela. V prípade, akýchkoľvek nejasností, nie je Objednávateľ povinný dielo prevziať a to až do ich odstránenia.

Článok VIII. – Zodpovednosť za vady diela a záruka

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy, v súlade s projektom stavby a podľa platných predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
- Záručná doba je dohodnutá na 60 mesiacov.

3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
4. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom.
6. Záručná doba nezahŕňa ani prevádzkový servis diela v zmysle návodov na obsluhu a údržbu materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdávaní diela. Uvedený prevádzkový servis vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady.
7. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme – i faxom alebo e-mailom, s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácií Objednávateľ označí vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.
8. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ zo svojho. V prípade oprávnenej reklamácie, ak Objednávateľovi vzniknú náklady na odstránenie vady (najmä náklady na poskytnutie služieb stavebného dozora), je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať náklady na odstránenie vady Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný ich uhradiť Objednávateľovi do 14 dní od doručenia faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bezodkladne a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
10. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené si odčítať z čiastky, zadržanej podľa Zmluvy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne.

Článok IX. – Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v dohodnutom termíne má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve v termínoch dohodnutých v Zmluve, má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania a spolupôsobenie zvlášť.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Za omeškanie s odstránením väd alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a za omeškanie s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania.
5. Za meškanie s vypratáním staveniska v termíne dohodnutom v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania.
6. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela. Túto pokutu Zhotoviteľ neplatí, ak v lehote do 7 dní (kalendárnych) od uplatnenia reklamácie vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne s Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží. Za meškanie s odstránením vady v takto dohodnutom termíne zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu za vadné plnenie podľa prvej vety tohto bodu tým nie je dotknuté.
7. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú zmluvnú pokutu, úrok z omeškania a náhradu škody zaplatiť do 7 dní od doručenia vyúčtovania.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty a úroku z omeškania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške.

Článok X. – Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak:
 - a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu Objednávateľ na ich odstránenie poskytne;
 - b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonávaním diela a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 dní.
2. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak:
 - a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť vykonania diela;
 - b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 60 dní po lehote splatnosti faktúry.
3. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa väd predmetu Zmluvy, záručnej doby, zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

Článok XI. – Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy súvisiace so zmluvnými stranami, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, alebo skutočnosti, ktoré si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí Zmluvy a počas jej platnosti navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a zmluvná strana, ktorej sa takéto informácie poskytli, ich nesmie prezradiť tretej osobe, a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby do doby, kým sa takéto skutočnosti nestanú všeobecne známymi, za predpokladu, že sa tak nestalo porušením povinnosti zakotvenej v tomto bode.
2. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý.
3. Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom jej doručenia sídlo zmluvnej strany zapísané v príslušnom registri. Zmluvné strany súhlasia s tým, že písomnosti doručené do ich sídla budú považované za doručené priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak budú vrátené ako neprevzaté. Ak nebude možné ktorejkoľvek zmluvnej strane písomnosť doručiť na adresu jej sídla, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania.
4. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ináč ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
6. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prílohy Zmluvy.
7. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
8. V prípade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k Zmluve na základe vzájomnej dohody.
9. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť nadobudne za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
10. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.

11. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením tri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 10.04.2013


V Banskej Bystrici, dňa 10.04.2013


Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica


.....
Ing. Jozef Hegedus
podpredseda predstavenstva a.s.


.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.


.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť ⑨
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


| | | | |
|--------------|---|-------------|----------|
| Názov stavby | Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šířfika - kanalizácia | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | |
| Objednávateľ | | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 22. 3. 2013 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------------|------------------------|--|
| 1 HSV Dodávky 59 299,87 | 8 Práce nadčas | 13 GZS 0,00 |
| 2 Montáž 56 918,52 | 9 Bez pevnej podl. | 14 Mimostaven. doprava 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 15 Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 Montáž 0,00 | 11 | 16 Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 "M" Dodávky 0,00 | | 17 Klimatické vplyvy 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 | | 18 VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) 116 218,39 | 12 DN (r. 8-11) | 19 VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 116 218,39 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 116 218,39 23 243,68 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 139 462,07 |
| Zhotoviteľ | | E Prípochty a odpočty |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 |
| | | 27 Kízavá doložka 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie 0,00 |



 STAVBA A INŽENIERINGOVÉ PRÁCE S.R.O.

 PRÍJAZDNIČKA A SPOLUČNOSŤ

 Bratislava, Slovensko

 974 01 BAŇSKÁ BYSTRICA

SSS

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šifrika - kanalizácia
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2013
 Projektant:
 Spracoval:

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2232013a | Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šifrika - kanalizácia | 116 218,39 | 23 243,68 | 139 462,07 | 0,00 | 116 218,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Splášková kanalizácia - stoka B | 114 974,92 | 22 994,98 | 137 969,90 | 0,00 | 114 974,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | El.pripoka NN k ČS-B | 1 243,47 | 248,69 | 1 492,16 | 0,00 | 1 243,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 116 218,39 | 23 243,68 | 139 462,07 | 0,00 | 116 218,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|--------|------------|
| Názov stavby | Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šířrka - kanalizácia | JKSO | |
| Názov objektu | Splašková kanalizácia - stoka B | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | 22 03 2013 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|---------|---------------------|--|--------------------------------|-------|
| 1 HSV | Dodávky | 58 914,99 | | 8 Práca nadčas | 0,00 |
| 2 | Montáž | 56 059,93 | | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky | 0,00 | | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | | 11 | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky | 0,00 | | | |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | |
| 7 ZRN (r. 1-6) | | 114 974,92 | | 12 DN (r. 8-11) | |
| 20 HZS | | 0,00 | | 21 Kompl. činnosť | 0,00 |
| | | | | 13 GZS | 0,00% |
| | | | | 14 Mimoslaven doprava | 0,00% |
| | | | | 15 Sťažené podmienky | 0,00% |
| | | | | 16 Vplyv prostredia | 0,00% |
| | | | | 17 Klimatické vplyvy | 0,00% |
| | | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| | | | | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| | | | | 22 Ostatné náklady | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 114 974,92 |
| Dátum a podpis Objednávateľ | Pečiatka | 24 DPH 20,00 % z 114 974,92 | 22 994,98 |
| | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 137 969,90 |
| Dátum a podpis Zhotoviteľ | Pečiatka | E Prípočty a odpočty | |
| | | 26 Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| | | 27 Kľuzavá doložka | 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 28 Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šířrika - kanalizácia

Objekt: Splašková kanalizácia - stoka B

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 3. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | |
|------------|-----|----------------------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 114 780,97 | |
| 1 | | Zemné práce | | | | | 36 378,80 | |
| 1 R | | 110000011 | Stalická skúška komunikácie | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| 2 R | | 110001001 | Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí/organizácia | kus | 9,000 | 160,00 | 1 440,00 | |
| 3 R | | 110001020 | Provizórne ohradenie výkopových prác + dopravné zvislé značenie | m | 494,000 | 0,91 | 449,54 | |
| 4 R | | 110001050 | Drevená lávka z fošňí a hranolov so zábradlím v 110cm | m2 | 9,600 | 75,83 | 727,97 | |
| 5 R | | 113107112 | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t | m2 | 374,000 | 2,04 | 762,96 | |
| 6 R | | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 544,000 | 3,35 | 1 822,40 | |
| 7 R | | 115001101 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 | m | 150,000 | 6,08 | 912,00 | |
| 8 R | | 115101201 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l | hod | 140,000 | 2,00 | 280,00 | |
| 9 R | | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. | deň | 7,000 | 1,72 | 12,04 | |
| 10 R | | 119001411 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 22,000 | 8,11 | 178,42 | |
| 11 R | | 119001412 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 | m | 6,200 | 10,02 | 62,12 | |
| 12 R | | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 423,700 | 6,86 | 2 906,58 | |
| 13 R | | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 27,700 | 16,16 | 447,63 | |
| 14 R | | 131201209 | Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepkosť horniny 3 | m3 | 27,700 | 0,90 | 24,93 | |
| 15 R | | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 95,020 | 8,06 | 765,86 | |
| 16 R | | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepkosť horniny 3 | m3 | 95,020 | 4,14 | 393,38 | |
| 17 R | | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 794,630 | 5,27 | 4 187,70 | |
| 18 R | | 132201209 | Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3 | m3 | 794,630 | 0,52 | 413,21 | |
| 19 R | | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 1 675,530 | 2,24 | 3 753,19 | |
| 20 R | | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 1 675,530 | 0,89 | 1 491,22 | |
| 21 R | | 151301202 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m | m2 | 50,960 | 4,75 | 242,06 | |
| 22 R | | 151301212 | Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8 | m2 | 50,960 | 1,02 | 51,98 | |
| 23 R | | 151301301 | Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 4 m | m3 | 1,560 | 1,70 | 2,65 | |
| 24 R | | 151301311 | Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 4 m | m3 | 1,560 | 0,40 | 0,62 | |
| 25 R | | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m | m3 | 856,640 | 2,40 | 2 055,94 | |
| 26 R | | 167101102 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 78,420 | 1,34 | 105,08 | |
| 27 R | | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 467,020 | 2,02 | 943,38 | |
| 28 R | | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 218,380 | 8,64 | 1 886,80 | |
| 29 R | | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 218,380 | 2,18 | 476,07 | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šifrika - kanalizácia

Objekt: Splašková kanalizácia - stoka B

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 3. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 583 | 5833310101 | Kamenivo hrubé ťažené 0-8mm | t | 1 144,618 | 6,79 | 7 771,96 |
| 31 | 583 | 5839999991 | Doprava (Tatra 815 - 11t) | km | 1 040,562 | 1,26 | 1 311,11 |
| 3 | | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 6 174,00 |
| 32 | 426 | 426310-ČS-B | Dodávka stavebnej a technologickej časti ČS-B - pre kanalizáciu Tisovec | ks | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 33 | R | 38696-ČS-B | Montáž a doprava čerpacej stanice pre kanalizáciu | kus | 1,000 | 3 724,00 | 3 724,00 |
| 4 | | | Vodorovné konštrukcie | | | | 1 313,64 |
| 34 | R | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a šlrkopiesku do 63 mm | m3 | 62,810 | 17,23 | 1 082,22 |
| 35 | R | 452311151 | Dosky z belónu v otvorenom výkope tr.C 25/30 | m3 | 0,940 | 130,10 | 122,29 |
| 36 | R | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty | m2 | 1,880 | 10,23 | 19,23 |
| 37 | R | 452362013 | Výsluž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, zo zváraných sietí KARI | t | 0,029 | 3 100,00 | 89,90 |
| 5 | | | Komunikácie | | | | 15 044,66 |
| 38 | R | 564551111 | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zžutnení hr.150 mm | m2 | 748,000 | 0,66 | 493,68 |
| 39 | R | 565163011 | Podklad z drveného kameniva obafovaného asfaltom typ OM hr.80 mm | m2 | 510,000 | 10,27 | 5 237,70 |
| 40 | R | 573191112 | Postrek infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 0,70 kg/m2 | m2 | 510,000 | 0,74 | 377,40 |
| 41 | R | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 1 156,000 | 0,28 | 323,68 |
| 42 | R | 577131211 | Betón asfaltový po zžutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm | m2 | 1 156,000 | 7,45 | 8 612,20 |
| 8 | | | Rúrové vedenie | | | | 48 842,03 |
| 43 | R | 871221121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok PE vonkajšieho priemeru 63 mm | m | 95,800 | 0,25 | 23,95 |
| 44 | 286 | 2861133410 | Tlaková rúra RAUPROTECT PE SDR17 ABWASSER 63x 3,8 mm | kg | 95,800 | 6,19 | 593,00 |
| 45 | R | 871261121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 125 mm | m | 20,000 | 1,34 | 26,80 |
| 46 | 286 | 2861118600 | Rúra PE - 80 SDR 17,6 (0,1 Mpa) 125x 7.1mm | m | 21,860 | 8,43 | 184,28 |
| 47 | R | 871323321 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP SN10 skl. do 20% DN 160 | m | 75,000 | 1,75 | 131,25 |
| 48 | 286 | 2861101710 | Kanalizačné rúry REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 160x 6x1000mm | ks | 21,000 | 24,38 | 511,98 |
| 49 | 286 | 2861101910 | Kanalizačné rúry REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 160x 6x3000mm | ks | 18,000 | 52,65 | 947,70 |
| 50 | R | 871393321 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP SN10 DN 300 mm | m | 340,000 | 1,80 | 612,00 |
| 51 | 286 | 2861100019 | Rúra kanalizačná REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 315x 12.1 x 1000 | ks | 10,000 | 91,65 | 916,50 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šifrika - kanalizácia

Objekt: Splašková kanalizácia - stoka B

JKSO.

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 3. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 286 | 2861100020 | Rúra kanalizačná REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 315x 12,1 x 3000 | ks | 10,000 | 195,98 | 1 959,80 |
| 53 | 286 | 2861100029 | Rúra kanalizačná REHAU AWADUKT PP SN10 RAUSISTO 315x 12,1 x 6000 | ks | 50,000 | 354,90 | 17 745,00 |
| 54 | R | 877333123 | Montáž tvarovky na polrubí z rúr PP SN10 DN 160 | ks | 21,000 | 1,95 | 40,95 |
| 55 | 286 | 2863101710 | Koleno REHAU AWADUKT PP -KGB 160/45° | ks | 20,000 | 10,92 | 218,40 |
| 56 | 286 | 2863101715 | Stenový prechod REHAU AWADOCK KG 160, typ F prechod na železobetónové potubie | ks | 1,000 | 347,40 | 347,40 |
| 57 | R | 877373221 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr PP SN10, odbočná DN 300 | ks | 20,000 | 5,83 | 116,60 |
| 58 | 286 | 2862104610 | Odbočka 45° AWADUCT PP - KGEA s tesniacim krúkom 315/160 | ks | 20,000 | 96,53 | 1 930,60 |
| 59 | R | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 70,000 | 0,65 | 45,50 |
| 60 | R | 892371000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 | m | 340,000 | 1,04 | 353,60 |
| 61 | R | 894531133 | Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), hl. 1400 do 1700mm | ks | 20,000 | 25,28 | 505,60 |
| 62 | 286 | 2866111450 | šachta kanalizačná REHAU AWAšachta PP DN400/160, s poklopom B125 | ks | 20,000 | 165,00 | 3 300,00 |
| 63 | 286 | 2866111449 | šachta kanalizačná REHAU AWAšachta PP DN1000/315, s bet.rozn.prstencom, poklop D400 | ks | 9,000 | 1 978,50 | 17 806,50 |
| 64 | R | 894531140 | Montáž revíznej šachty z PP, DN1000/315 (DN šachty/DN potr. ved.), hl. 1800 do 2200mm | ks | 9,000 | 43,60 | 392,40 |
| 65 | R | 899912131 | Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100 | ks | 11,000 | 7,12 | 78,32 |
| 66 | 286 | 2865230011 | Objímka klzna RACI A 19, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm. | ks | 11,000 | 4,90 | 53,90 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 4 824,21 |
| 67 | R | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 384,000 | 3,40 | 1 305,60 |
| 68 | R | 953943121 | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabelónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus | ks | 16,000 | 3,56 | 56,96 |
| 69 | 553 | 553960000 | Kovové doplnkové konštrukcie do 1kg/kus | kg | 12,736 | 62,94 | 801,60 |
| 70 | R | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km | t | 376,448 | 0,81 | 304,92 |
| 71 | R | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 376,448 | 2,16 | 813,13 |
| 72 | R | 97908-PC12 | Zreciklovanie vyburáneho asfaltobetónu na medzidepónii | t | 59,078 | 2,91 | 171,92 |
| 73 | R | 97908-PC2b | Poplatok za suť bežná stavebná suť O | t | 308,390 | 0,71 | 218,96 |
| 74 | R | 97908-PC6 | Poplatok za zeminu na skládke | t | 1 233,562 | 0,63 | 777,14 |
| 75 | R | 914009111 | Osadenie, montáž, demontáž a dodávka cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt | ks | 3,000 | 124,66 | 373,98 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 2 203,63 |
| 76 | R | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope | t | 375,406 | 5,87 | 2 203,63 |
| M M | | | | | | | 193,95 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šifrika - kanalizácia

Objekt: Splašková kanalizácia - stoka B

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 3. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

23-M Montáže potrubia 169,62

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|--------|------|--------|
| 77 | R | 230203062 | Montáž konzoly s objímkou na moste | ks | 11,000 | 9,92 | 109,12 |
| 78 | 286 | 2861188507 | Hilti konzolový systém pre potrubie DN125 - kompet | ks | 11,000 | 5,50 | 60,50 |

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 24,33

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|---|--------|------|-------|
| 79 | R | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 52,900 | 0,37 | 19,57 |
| 80 | 283 | 2830010610 | Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri | m | 52,900 | 0,09 | 4,76 |

Celkom 114 974,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|--------|------------|
| Názov stavby | Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šífrka - kanalizácia | JKSO | |
| Názov objektu | El.pripoka NN k ČS-B | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | 22.03.2013 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|------|----------|
| 1 | HSV Dodávky | 384,88 | 8 Práca nadčas | 0,00 | 13 GZS | 0,00% | 0,00 | |
| 2 | Montáž | 858,59 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Mimoslaven doprava | 0,00% | 0,00 | |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Sťažené podmienky | 0,00% | 0,00 | |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Vplyv prostredia | 0,00% | 0,00 | |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Klimatické vplyvy | 0,00% | 0,00 | |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 1 243,47 | 12 DN (r. 8-11) | | 19 VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | | 0,00 | |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | | |
| Dátum a podpis Objednávateľ | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 1 243,47 |
| Pečiatka | | | | 24 DPH 20,00 % z 1 243,47 | | | | 248,69 |
| Dátum a podpis Zhotoviteľ | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | | 1 492,16 |
| Pečiatka | | | | E Prípochy a odpochy | | | | |
| Dátum a podpis | | | | 26 Dodávky zadávateľa | | | | 0,00 |
| Pečiatka | | | | 27 Kízavá doložka | | | | 0,00 |
| | | | | 28 Zvýhodnenie +- | | | | 0,00 |

STROJNÍKOVSKÁ VEĽKOPRÁVNOSŤ
 PRÁVNÁ OSOBA S OBOJNÝMI
 PRÁVNÍKMI
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šífrika - kanalizácia

Objekt: El.prípoka NN k ČS-B

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 3. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | | 880,20 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | | 529,66 |
| 1 | R | 210010241 | Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vč. zákl. náteru D 60/2-4 mm | m | 3,000 | 4,73 | 14,19 |
| 2 | 141 | 1412086500 | Rúrka 3m - D 42 | ks | 1,000 | 5,79 | 5,79 |
| 3 | 345 | 3451105900 | Prichytka - pás pre uchytenie do 1,4m | ks | 8,000 | 0,62 | 4,96 |
| 4 | R | 210040551 | Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2 | ks | 4,000 | 4,20 | 16,80 |
| 5 | 354 | 3543116100 | Svorka Universal lano 4-25 b | ks | 4,000 | 0,87 | 3,48 |
| 6 | R | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 20,000 | 0,61 | 12,20 |
| 7 | R | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 6,000 | 1,91 | 11,46 |
| 8 | R | 210120102 | Poistkový náboj vč.monláže nožový náboj do 500 V | ks | 3,000 | 0,15 | 0,45 |
| 9 | 358 | 3581532800 | Poist.patron PN 001 40A gG | ks | 3,000 | 4,98 | 14,94 |
| 10 | R | 210191012 | Montáž elektrárenskej skrine | ks | 1,000 | 42,27 | 42,27 |
| 11 | 358 | 3581532600 | Skrinka ER 1.0-F403 16A P1 | ks | 1,000 | 2,62 | 2,62 |
| 12 | 358 | 3581533800 | Istič 1-fázový RI61 16A | ks | 1,000 | 6,56 | 6,56 |
| 13 | R | 210191013 | Montáž elektrárenskej skrine | ks | 1,000 | 19,86 | 19,86 |
| 14 | 026 | 0265151700 | Skrinka SPP2 3x63A | ks | 1,000 | 6,53 | 6,53 |
| 15 | R | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včíl. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 25,000 | 0,82 | 20,50 |
| 16 | 354 | 3540406500 | HR-Svorka SR 03 | ks | 4,000 | 0,82 | 3,28 |
| 17 | 354 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 24,728 | 1,49 | 36,84 |
| 18 | R | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včíl. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2,000 | 1,32 | 2,64 |
| 19 | 156 | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm | kg | 1,294 | 1,19 | 1,54 |
| 20 | 354 | 3540406800 | HR-Svorka SP-1 | ks | 1,000 | 0,55 | 0,55 |
| 21 | R | 210220112 | Zvodový vodič bez podpier FeZn lano do D 70 mm | m | 10,000 | 3,37 | 33,70 |
| 22 | 314 | 3145291400 | Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1570 MPa D 10mm | kg | 3,255 | 2,69 | 8,76 |
| 23 | 354 | 3543116500 | Svorka Universal lano 35-120 | ks | 1,000 | 5,13 | 5,13 |
| 24 | R | 210220381 | Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m | ks | 1,000 | 2,61 | 2,61 |
| 25 | 354 | 3540408700 | Ochranná lišta PVC dl 200 cm | Kus | 1,000 | 2,70 | 2,70 |
| 26 | R | 210810005 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5 | m | 45,000 | 0,49 | 22,05 |
| 27 | 341 | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 47,250 | 0,97 | 45,83 |
| 28 | R | 210810013 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10 | m | 8,000 | 0,61 | 4,88 |
| 29 | 341 | 3410108000 | Kábel silový medený CYKY 4Bx10 | m | 8,400 | 4,57 | 38,39 |
| 30 | R | 210901070 | Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25 | m | 27,000 | 0,61 | 16,47 |
| 31 | 341 | 3410205800 | Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16 | m | 28,350 | 2,22 | 62,94 |
| 32 | R | 210901090 | Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25 | m | 12,000 | 1,12 | 13,44 |
| 33 | 341 | 3410205800 | Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16 | m | 12,600 | 2,22 | 27,97 |
| 34 | R | 210950101 | Označovacia šlílok na kábel (naviac proti norme) | ks | 5,000 | 0,24 | 1,20 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cenová ponuka Tisovec, ul. P. Šifrika - kanalizácia

Objekt: El.pripoka NN k ČS-B

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 22. 3. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | 548 | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | ks | 5,000 | 2,95 | 14,75 |
| 36 | R | 210950201 | Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | m | 6,000 | 0,23 | 1,38 |

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

350,54

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|--|----|--------|-------|-------|
| 37 | R | 460050602 | Výkop jamy pre skriňu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | 0,250 | 21,88 | 5,47 |
| 38 | R | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4 | m3 | 0,250 | 5,31 | 1,33 |
| 39 | R | 460200163.1 | Výkop káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zem.tr. 3 ručný | m | 45,000 | 2,06 | 92,70 |
| 40 | R | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 39,000 | 0,72 | 28,08 |
| 41 | 583 | 5831214500 | Drvina vápencová zmes 0-4 | t | 4,056 | 17,37 | 70,45 |
| 42 | R | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 45,000 | 0,26 | 11,70 |
| 43 | 283 | 2830001000 | Fólia červená v kg 330x1.2 | kg | 8,195 | 1,76 | 14,42 |
| 44 | R | 460510022 | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác | m | 6,000 | 1,74 | 10,44 |
| 45 | 286 | 2861115200 | PVC-rúry FXKV 90x 3,2x 6000 | ks | 1,000 | 6,45 | 6,45 |
| 46 | R | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 45,000 | 1,09 | 49,05 |
| 47 | R | 460600001 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | m3 | 4,060 | 4,36 | 17,70 |
| 48 | R | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 45,000 | 0,95 | 42,75 |

OST

Ostatné

363,27

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 49 | R | HZS-001 | Revízia elektrického zariadenia | euro | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 50 | R | HZS-004 | Nešpecifikované práce | euro | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 51 | R | HZS-006 | Vykurovací vodič PFP 42m/490W | euro | 1,000 | 173,27 | 173,27 |
| 52 | R | HZS-007 | Mimostavenisková doprava | euro | 1,000 | 50,00 | 50,00 |

Celkom

1 243,47